

**Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**Článok I
Zmluvné
strany**

Objednávateľ

Názov	Obec Gemerský Jablonec
Sídlo	Hlavná 277 980 35 Gemerský Jablonec
Osoba oprávnená konať	Július Agócs, starosta obce
IČO	00318710
DIČ	2021230123
Bankové spoj.:	OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	SK09 5200 0000 0000 1815 9749
a	

Zhotoviteľ

Názov	Assist Solutions s.r.o.
Sídlo	J. Vargu 922/12, 984 01 Lučenec
Osoba oprávnená konať	Ing. Ivan Marák, konateľ
IČO	46 031 901
DIČ	2023194789
IČ DPH:	SK2023194789
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Lučenec
Číslo účtu:	SK15 0200 0000 0029 8904 5559

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo 19650/S.

**Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia**

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa
Dielo:

Názov stavby : **„Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy
súpisné číslo 277“**

Miesto stavby : obec Gemerský Jablonec, parcela č.590 podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- 1) Tento dokument označený ako „ Zmluva o dielo „spolu s prílohami,
- 2) Projektová dokumentácia (ďalej aj „Dokumentácia“) Výkazu výmer,
- 3) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie

tejto zmluvy a ponuka dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní. Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.
- 2.5 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstaráť Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.

Článok III Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.
- 3.2 Do 30 dní od účinnosti zmluvy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 30 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. (*pozn. Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní*)
- 3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
 - a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele Objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);

e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska.

f) Nemožnosť vykonávať stavebné práce z dôvodu nepriaznivého počasia

3.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Objednávateľovi. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

3.6 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.

3.7 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV Cena diela

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	328 945,91 EUR
DPH 20 %:	65 789,18 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	394 735,09 EUR.

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
- b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
- c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
- d) *zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou* vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi,

v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela v dvoch častiach:

- a) 90% ceny po realizácii 90% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu). Podkladom pre vystavenie faktúry bude
 - kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok.
- b) po odovzdaní a prevzatí diela objednávatel'om a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:
 - kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
 - kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Splatnosť ceny bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry na príslušnú časť cenu Objednávateľovi.

5.2. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie diela;
- d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- e) dátum dodania plnenia;
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.4. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

5.6. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok VI Spôsob realizácie diela.

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- Objednávateľovi,
- stavebnému dozoru,
- orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6

a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:

- projektovú dokumentáciu,
- stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do

vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukolvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým

- ich časový postup,
- údaje o počasi (maximálna a minimálna teplota),
- údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
- rozsah a kvalita prác,
- prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- prípadné vyjadrenia projektanta,
- prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ

trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázať zo stavby.

6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho väd. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.

6.20 Zhotoviteľ bol povinný mať pred uzatvorením tejto zmluvy uzatvorené:

- poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH
- poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH.
- poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby,

ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 100 000,- EUR.

- poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom Zmluvy voči zamestnancom Zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu Objednávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR .

Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na vyzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať.

6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §552 Obchodného zákonníka.

6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dna podpísania tejto Zmluvy obomi Zmluvnými stranami predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázat' zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ

zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržiavali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.

6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch v znení neskorších predpisov a musia byť riadne certifikované. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na ne vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zariadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

6.30 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami, službami kedykoľvek počas platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednávatelom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku a Ministerstvom životného prostredia SR ako poskytovateľom príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok (ktoré tvoria prílohu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.“ Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:

- a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby
- b. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,
- d. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- e. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
- f. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov
- g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až písmene d) tohto bodu v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.“

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto zmluvou, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto porušenie povinností.

7.8 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto zmluvy, je povinný objednávať zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.

7.9 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

7.10 Pred podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ zložil na bankový účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 40.000,-EUR. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 40.000,-EUR.. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

7.11 Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby zodpovedala požadovanej výške, teda 40.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu,

ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

Článok VIII **Odstúpenie od zmluvy**

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo.
- d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve..

8.4. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
- zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
- Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

8.6. Obidve zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu odstúpením v prípade, ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami.

Článok IX **Odobranie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady**

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- kópiu Stavebného denníka,
- doklady o uložení likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri koľaudácii diela.

9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- základné údaje o diele,
- zoznam odovzdaných dokladov,
- prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- dĺžku trvania záručnej lehoty,
- termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.

9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela

(skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X. Využitie subdodávateľov

10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 5 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm.b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

10.4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI.
Všeobecné a záverečné
ustanovenia

11.1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité na preukázanie splnenia podmienok účasti:

- 1.....
2.
3.
- (*uvedie sa podľa potreby*)

11.2. Osoby uvedené v bode 11.1. zodpovedajú za plnenie tejto zmluvy spoločne a nerozdielne spolu so Zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods.1 Občianskeho *zákonníka* (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči Objednávateľovi splní Zhotoviteľ alebo jedna z osôb uvedených v bode 11.2. tejto zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti podielov na dlhu u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto Zmluvy. Osoby uvedené v bode 11.1. tejto zmluvy svoj záväzok spoločný so Zhotoviteľom potvrdzujú podpisom tejto Zmluvy.

11.3. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác:(musí sa zhodovať s osobami, ktoré úspešný uchádzač uviedol pri preukazovaní splnenia podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti.)

11.4. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.5. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohadovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

11.6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu

11.7. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:

- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

11.8. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

11.9. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

11.10. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.

11.11. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.12. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

- Príloha č. 1 – Harmonogram prác
- Príloha č. 2 – Výkaz výmer
- Príloha č. 3 – Súťažné podklady
- Príloha č. 4 - projektová dokumentácia
- Príloha č.5 – zoznam subdodávateľov


11.13. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo strán.

11.14. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a OZ.

V Lučenci, dňa 07.08.2019

V Lučenci, dňa 07.08.2019

Za Objednávateľa:



Za Zhotoviteľa:

PRISST
SOLÚTIONS s.r.o.
J. Vargu 922 42 804 01 Lučenec
IČO: 46 031 901

Spoludlžník na strane Zhotoviteľa (počet podľa potreby)

.....

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM PRÁČ

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec

Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o. - Lučenec

Harmonogram zhotovili: Ing. Ivan Marák

Dátum: 24.07.2017

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Týždne od zadania zákazky																									
SO-01 výmena vypíní otvorov																									
SO-02 Zateplenie fasády																									
SO-03 Zateplenie strechy																									
SO-04 Bleskozvod																									
SO-05 UK Chladenie, Vetranie																									
SO-06 Elektroinštalácia																									



ASSIST SOLUTIONS s.r.o.

J. Vargu 9227/A 38701 Lučenec

IČO: 46 031 901

-1-

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

JKSO:

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

KS:

Dátum: 24.7.2017

Objednávateľ:

Obec Gemerský Jablonec

IČO: 00318710

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Assist Solutions s.r.o.

IČO: 46031901

IČO DPH: SK2023194789

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov 328 945,91
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 328 945,91

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	328 945,91	65 789,18

Cena s DPH v EUR 394 735,09

Projektant

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ




Dátum a podpis:

07 -08- 2019

Pečiatka

Zhotoviteľ



J. Vargu 922/12, 984 01 Lučenec
IČO: 46 031 901
-1-

Dátum a podpis:


07 -08- 2019

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277
Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277 Dátum: 24.07.2017
Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec Projektant:
Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	328 945,91	394 735,09
SO-01	Výmena výplní otvorov	57 887,56	69 465,07
SO-02	Zateplenie fasády	92 460,02	110 952,02
SO-03	Zateplenie strechy	55 946,82	67 136,18
SO-04	Bleskozvod	6 795,46	8 154,55
SO-05	UK, Chladenie, Vetranie	72 175,98	86 611,18
SO-06	Elektroinštalácia	43 680,07	52 416,08
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		328 945,91	394 735,09

 ASSIST SOLUTIONS s.r.o.
J. Vargu 922/12, 969 01 Lučenec
IČO: 48 031 901
-1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-01 - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

KS:

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ:

Obec Gemerský Jablonec

IČO: 00318710

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Assist Solutions s.r.o.

IČO: 46031901

IČO DPH: SK2023194789

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				57 887,56
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				57 887,56
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	57 887,56	11 577,51

Cena s DPH v EUR 69 465,07

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

07 -08- 2019

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

07 -08- 2019

Pečiatka

 ASSIST
SOLUTIONS s.r.o.
J. Vargu 922/12, 984 01 Lučenec
IČO: 46 031 901
-1-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-01 - Výmena výplní otvorov

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec

Projektant:


Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	57 887,56
HSV - Práce a dodávky HSV	8 541,81
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	928,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 069,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 097,46
99 - Presun hmôt HSV	446,72
PSV - Práce a dodávky PSV	49 345,75
764 - Konštrukcie klampiarske	69,49
766 - Konštrukcie stolárske	43 971,06
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 289,58
783 - Dokončovacie práce - nátery	146,01
784 - Dokončovacie práce - malby	869,62
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 887,56

 ASSIST SOLUTIONS s.r.o.
J. Vargu 922 02 984 01 Lučenec
IČO: 46 031 901
-1-

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-01 - Výmena výplní otvorov

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec

Projektant:

Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 887,560

HSV - Práce a dodávky HSV

8 541,807

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

928,133

0	K		Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² tvárniciami (250x499x249), PORFIX	m ²	4,860	53,500	260,010
0	K		Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tvárniciami (250x499x249), PORFIX	m ²	2,630	47,344	124,515
0	K		Zamurovanie otvorov plochy nad 4 m ² tvárniciami (250x499x249), PORFIX	m ²	13,250	41,027	543,608

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 069,499

0	K		Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m ²	161,900	1,322	214,032
0	K		Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	342,600	1,847	632,782
0	K		Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m ²	40,740	9,538	388,578
0	K		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	36,160	16,178	584,996
0	K		Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter	m ²	76,900	1,298	99,816
0	K		Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	342,600	2,977	1 019,920
0	K		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	76,900	5,361	412,261
0	K		Vyrovnávací poter muríva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 20 do 30 mm (podkladný)	m ²	11,930	7,813	93,209
0	K		Vyrovnávací poter muríva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 40 do 50 mm (podkladný)	m ²	20,640	9,395	193,913
0	K		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	74,550	4,326	322,503
0	M		Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub, NOVASIL	m	74,550	14,479	1 079,409
0	M		Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	48,000	0,585	28,080

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 097,459

0	K		Búranie muríva priečok zo sklenených tvární, hr. do 150 mm, -0,08200t	m ²	27,800	6,752	187,706
0	K		Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m ² , -0,01200t	ks	18,000	0,330	5,940

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K		Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m ² , -0,01600t	ks	126,000	0,759	95,634
0	K		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	ks	2,000	0,497	0,994
0	K		Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m ² , -0,07500t	m ²	4,860	10,665	51,832
0	K		Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m ² , -0,05400t	m ²	34,380	4,698	161,517
0	K		Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy nad 4 m ² , -0,04700t	m ²	103,680	4,445	460,858
0	K		Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,08800t	m ²	3,400	15,750	53,550
0	K		Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m ²	ks	2,000	0,781	1,562
0	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,570	12,833	161,311
0	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	439,950	0,407	179,060
0	K		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,570	9,328	117,253
0	K		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	125,700	0,947	119,038
0	K		Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	12,570	31,898	400,958
0	K		Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	12,570	7,975	100,246

99 - Presun hmôt HSV

446,716

0	K		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,580	35,510	446,716
---	---	--	---	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

49 345,753

764 - Konštrukcie klampiarske

69,485

0	K		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	70,400	0,987	69,485
---	---	--	--	---	--------	-------	--------

766 - Konštrukcie stolárske

43 971,055

0	K		Montáž okna plastového 1 bm	m	319,600	12,621	4 033,672
0	M		Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x700 mm (vxš), izolačné trojsklo, FENESTRA GENE0 3+ PASSIV	ks	9,000	177,554	1 597,986
0	M		Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1800x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, FENESTRA GENE0 3+ PASSIV	ks	9,000	530,614	4 775,526
0	M		Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1800x1350 mm (vxš), izolačné trojsklo, FENESTRA GENE0 3+ PASSIV	ks	3,000	511,257	1 533,771
0	M		Plastové okno štvorkridlové pevná časť hore + OS, rozmer 3600x2400 mm (vxš), izolačné trojsklo, FENESTRA GENE0 3+ PASSIV	ks	6,000	2 736,045	16 416,270
0	M		Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1800x2250 mm (vxš), izolačné trojsklo, FENESTRA GENE0 3+ PASSIV	ks	12,000	702,995	8 435,940
0	M		Plastové okno jednokridlové O, rozmer 1000x1300 mm (vxš), izolačné trojsklo, FENESTRA GENE0 3+ PASSIV	ks	1,000	258,386	258,386
0	M		Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1800x1450 mm (vxš), izolačné trojsklo, FENESTRA GENE0 3+ PASSIV	ks	2,000	499,154	998,308
0	M		Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x1350 mm (vxš), izolačné trojsklo, FENESTRA GENE0 3+ PASSIV	ks	1,000	182,697	182,697

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M		Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1000x1350 mm (vxš), izolačné trojsklo, FENESTRA GENE0 3+ PASSIV	ks	1,000	336,531	336,531
0	M		Plastové okno dvojdielne pevné, rozmer 2650x1350 mm (vxš), izolačné trojsklo, FENESTRA GENE0 3+ PASSIV	ks	2,000	632,950	1 265,900
0	M		Komprimačná páska pre škáry 2-6 mm; dl. 18,0 m	m	639,200	2,975	1 901,620
0	K		Montáž dverí plastových, vchodových , 1 m obvodu dverí	m	11,400	7,703	87,814
0	M		Dvere vchodové plastové jednokridlové, otváracé čiastočne presklené 800*1970, FENESTRA GENE0	m2	1,000	861,487	861,487
0	M		Dvere vchodové plastové jednokridlové, otváracé čiastočne presklené 900*1970, FENESTRA GENE0	m2	1,000	945,880	945,880
0	K		Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	24,000	1,019	24,456
0	K		Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	18,000	1,525	27,450
0	K		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	362,240	0,793	287,361

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 289,583

0	K		Demontáž stien zasklených -0,03300t	m2	8,410	12,274	103,224
0	K		Montáž hliníkových zasklených stien, 1 m obvodu	m	11,600	12,253	142,135
0	M		Hliníková zasklená stena pevná s vchodovými dvojkrídlými dvermi, izolačné trojsklo 2900*2900, ALUMIL	ks	1,000	3 999,090	3 999,090
0	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,010	1,253	45,134

783 - Dokončovacie práce - nátery

146,010

0	K		Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	9,300	5,719	53,187
0	K		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	9,300	7,491	69,666
0	K		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	9,300	2,490	23,157

784 - Dokončovacie práce - maľby

869,620

0	K		Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	296,900	0,690	204,861
0	K		Maľby z maľarských zmesí Primalex, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	296,900	2,239	664,759


 FENESTRA
 SCLUB GENE0 s.r.o.
 J. Vargu 922/42, 854 01 Lučenec
 IČO: 46 031 901
 -1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-02 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

KS:

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ:

Obec Gemerský Jablonec

IČO: 00318710

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Assist Solutions s.r.o.

IČO: 46031901

IČO DPH: SK2023194789

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	92 460,02
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	92 460,02
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	92 460,02	18 492,00

Cena s DPH	v EUR	110 952,02
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

07 -08- 2019

Pečiatka




Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

07 -08- 2019

Pečiatka



J. Vargu 922/12, 984 01 Lučenec

IČO: 46 031 901

-1-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-02 - Zateplenie fasády

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

Dátum: 24.07.2017


Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec

Projektant:

Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	92 460,02
HSV - Práce a dodávky HSV	91 527,18
1 - Zemné práce	8,33
2 - Zakladanie	3 517,27
5 - Komunikácie	160,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	71 553,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 981,45
99 - Presun hmôt HSV	4 306,32
PSV - Práce a dodávky PSV	932,84
764 - Konštrukcie klampiarske	774,33
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	155,08
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	3,44
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	92 460,02



J. Vargu 922/12-03/01 Lučenec

IČO: 46 034 901

-1-

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-02 - Zateplenie fasády

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec

Projektant:

Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 460,021

HSV - Práce a dodávky HSV

91 527,177

1 - Zemné práce

8,332

0	K		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	1,080	5,394	5,826
0	K		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	1,080	0,684	0,739
0	K		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	1,080	1,636	1,767

2 - Zakladanie

3 517,270

0	K		Očistenie plôch tlakovou vodou	m ²	860,810	4,086	3 517,270
---	---	--	--------------------------------	----------------	---------	-------	-----------

5 - Komunikácie

160,614

0	K		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m ²	3,000	6,203	18,609
0	K		Podklad z podkladového betónu C 16/20 hr. 100 mm	m ²	3,000	10,746	32,238
0	K		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,020	1 087,180	21,744
0	K		Kladenie zamkovej dlažby hr. 6 cm pre pesicu do 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	3,000	16,613	49,839
0	M		Dlažba Premac KLASIKO 20x10x6 cm, sivá	m ²	3,030	12,602	38,184

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

71 553,193

0	K		Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábrubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m ²	171,200	1,098	187,978
0	K		Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hrubá zatretá - komín + sokel	m ²	71,800	5,502	395,044
0	K		Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 40 do 50 %	m ²	860,810	10,702	9 212,389
0	K		Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m ²	1 166,270	1,741	2 030,476
0	K		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, sílikátová, weber.pas sílikátová, roztieraná jemnozrná	m ²	1 091,270	11,684	12 750,399
0	K		Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrná	m ²	75,000	25,527	1 914,525

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K		Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením - komín	m2	18,900	5,046	95,369
0	K		Doteplenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo s prikotvením	m2	55,000	32,596	1 792,780
0	K		Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna ISOVER TF PROFI), zatŕkacie kotvy	m2	924,700	43,934	40 625,770
0	K		Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna ISOVER TF PROFI)	m2	87,670	27,580	2 417,939
0	K		Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 20 do 30 mm (podkladný)	m2	19,380	6,735	130,524

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 981,451

0	K		Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3,500	6,004	21,014
0	M		obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý, Premac	ks	1,010	1,207	1,219
0	M		obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý, Premac	ks	3,030	2,343	7,099
0	K		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 170,000	1,574	1 841,580
0	K		Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 170,000	1,188	1 389,960
0	K		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 170,000	1,242	1 453,140
0	K		Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 170,000	1,348	1 577,160
0	K		Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	1 170,000	0,490	573,300
0	K		sokľový profil LO 163 mm (hliníkový), Styroprofile	m	133,000	5,097	677,901
0	K		rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový), Styroprofile	m	277,000	1,945	538,765
0	K		rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100, Styroprofile	m	170,500	2,200	375,100
0	K		nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast, Styroprofile	m	82,250	3,106	255,469
0	K		parapetný profil s tkaninou LPE (plastový), Styroprofile	m	74,550	2,988	222,755
0	K		Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, - 0,02900t	m2	860,810	0,798	686,926
0	K		Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0,05000t - komín	m2	18,900	1,942	36,704
0	K		Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	52,900	3,228	170,761
0	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,620	12,154	372,155
0	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 071,600	0,326	349,342
0	K		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,620	7,341	224,781
0	K		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	244,940	0,806	197,422
0	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	30,620	25,779	789,353
0	K		Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	30,620	7,170	219,545

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

99 - Presun hmôt HSV

4 306,317

0	K		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	129,280	33,310	4 306,317
---	---	--	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

932,844

764 - Konštrukcie klampiarske

774,330

0	K		Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	74,550	10,347	771,369
0	K		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,060	49,357	2,961

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

155,076

0	K		Demontáž + náter + montáž ocelového prístrešku do plochy 20 m ²	ks	1,000	153,407	153,407
0	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,500	1,112	1,669

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

3,438

0	K		Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m ²	ks	2,000	1,719	3,438
---	---	--	--	----	-------	-------	-------



J. Vargu 922/12, 062 01 Lučenec
160 46 081 001
-1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-03 - Zateplenie strechy

JKSO:
Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

KS:
Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ:
Obec Gemerský Jablonec

IČO: 00318710
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Assist Solutions s.r.o.

IČO: 46031901
IČO DPH: SK2023194789

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 55 946,82
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 55 946,82

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	55 946,82	11 189,36

Cena s DPH v EUR 67 136,18

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

07 -08- 2019

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

07 -08- 2019

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-03 - Zateplenie strechy

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec

Projektant:

Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	55 946,82
HSV - Práce a dodávky HSV	2 230,17
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	894,11
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	858,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	183,81
99 - Presun hmôt HSV	293,78
PSV - Práce a dodávky PSV	53 716,65
712 - Izolácie striech	17 233,91
713 - Izolácie tepelné	28 983,32
764 - Konštrukcie klampiarske	7 499,42
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 946,82



J. Vargu 922/12, 984 01 Lučenec

IČO: 46 031 901

-1-

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-03 - Zateplenie strechy

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec

Projektant:

Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 946,820

HSV - Práce a dodávky HSV

2 230,171

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

894,112

K			Murivo výplňové (m3) z tvárnic hr. 250 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500), PORFIX	m3	6,380	140,143	894,112
---	--	--	--	----	-------	---------	---------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

858,462

K			Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II - vnútorná strana atiky	m2	29,750	13,796	410,431
K			Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	29,750	5,123	152,409
K			Vyrovnávací poter muríva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 40 do 50 mm (podkladný)	m2	21,250	9,192	195,330
K			Debnenie bočnic poteru vrátane vzpier zhotovenie	m2	8,500	8,408	71,468
K			Debnenie bočnic poteru vrátane vzpier odstránenie	m2	8,500	3,391	28,824

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

183,814

K			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,290	12,913	29,571
K			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	80,290	0,411	32,999
K			Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,290	8,737	20,008
K			Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,350	1,099	20,167
K			Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,290	28,292	64,789
K			Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	2,290	7,109	16,280

99 - Presun hmôt HSV

293,783

K			Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,280	35,481	293,783
---	--	--	---	---	-------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

53 716,649

712 - Izolácie striech

17 233,907

K			Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	780,500	0,364	284,102
---	--	--	--	----	---------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K		Vykonanie údržby povlak. krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	780,500	0,200	156,100
	M		Lak asfaltový v sudoch	t	0,590	2 108,458	1 243,990
	K		Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° bodovým prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvarným spojom	m2	780,500	4,982	3 888,451
	M		Asfaltovaný pás so sklenou vložkou hr. 4 mm, pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	897,580	2,514	2 256,516
	K		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	780,500	4,003	3 124,342
	M		Kotviaca technika	ks	3 122,000	0,273	852,306
	M		hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá, FATRAFOL 810	m2	897,580	4,453	3 996,924
	K		Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	780,500	0,536	418,348
	M		Geotextília netkaná polypropylénová 300 g, FILTEK 300	m2	897,580	0,880	789,870
	K		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,150	31,183	222,958

713 - Izolácie tepelné

28 983,321

	K		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	780,500	5,487	4 282,604
	M		Tepelná izolácia pre plochú strechu, čadičová minerálna izolácia s asfaltovým pásom - doska, 50 kPa, 140x900x1000 mm, ISOVER S-i	m2	796,110	23,311	18 558,120
	M		Tepelná izolácia pre plochú strechu, čadičová minerálna izolácia - doska, 30 kPa, 160x1200x2000 mm, ISOVER R	m2	796,110	6,510	5 182,676
	K		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	27,370	35,072	959,921

764 - Konštrukcie klampiarske

7 499,421

	K		Krytina z poplast.plechu sklon strechy do 30°	m2	13,000	24,235	315,055
	K		Demontáž krytiny hladkej strešnej, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	13,000	0,945	12,285
	K		Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,00009t	ks	80,000	0,589	47,120
	K		Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	75,000	0,803	60,225
	K		Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	7,000	0,999	6,993
	K		Demontáž oplechovania strechy rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	5,500	0,894	4,917
	K		Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	85,000	1,086	92,310
	K		Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	7,000	1,261	8,827
	K		Demontáž odpadového odsokku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	7,000	1,128	7,896
	K		Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	43,000	0,755	32,465
	K		Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	7,000	1,012	7,084
	K		Oplechovanie strechy nad vstupom z poplast.plechu rš. 450 mm	m	5,500	22,459	123,525
	K		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast.plechu rš. 700 mm	m	85,000	28,783	2 446,555

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K		Odpadová rúra kruhová D 120 mm z poplast.plechu	m	43,000	31,156	1 339,708
	K		Koleno horné odpadovej rúry D 120 mm z poplast.plechu	ks	14,000	14,824	207,536
	K		Výtokové koleno potrubia D 120 mm z poplast.plechu	ks	7,000	24,490	171,430
	K		Medzikus k odkvapovej rúre D 120 mm z poplast.plechu	ks	7,000	20,041	140,287
	K		Zlab pododkvapovy polkruhovy R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplast.plechu	m	75,000	32,162	2 412,150
	K		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,010	62,429	63,053



J. Vargu 822/12, 584 01 Lučenec
IČO: 46 031 901

-1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-04 - Bleskozvod

JKSO:
Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

KS:
Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ:
Obec Gemerský Jablonec

IČO: 00318710
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Assist Solutions s.r.o.

IČO: 46031901
IČO DPH: SK2023194789

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 6 795,46
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 6 795,46

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 795,46	1 359,09

Cena s DPH v EUR 8 154,55

Projektant

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis: 07 -08- 2019 Pečiatka

Zhotoviteľ

ASSIST SOLUTIONS s.r.o.
J. Vargu 922/10 0604 01 Lučenec
IČO: 46031901
-1-

Dátum a podpis: 07 -08- 2019 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-04 - Bleskozvod

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec

Projektant:

Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 795,46
M - Práce a dodávky M	6 795,46
21-M - Elektromontáže	6 795,46
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 795,46

 ASSIST SOLUTIONS s.r.o.
J. Vargu 922/15, 884 01 Lučenec
IČO: 46 081 901

-1-

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-04 - Bleskozvod

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec

Projektant:

Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 795,461

M - Práce a dodávky M

6 795,461

21-M - Elektromontáže

6 795,461

0	K		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn D8-10	m	57,500	2,785	160,138
0	M		Drôt ťahaný D 10.00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	41,400	3,158	130,741
0	K		Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	m	265,000	9,968	2 641,520
0	M		Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	241,500	3,164	764,106
0	M		HR ochr.strieška OS04	ks	4,000	2,751	11,004
0	M		HR-svorka SJ 01	ks	4,000	2,668	10,672
0	K		Bleskozvod.svorka do2 skrutiek	ks	43,000	4,869	209,367
0	M		HR-Svorka SS	ks	39,000	1,221	47,619
0	K		Bleskozvod. svorka nad2 skrutky	ks	15,000	8,634	129,510
0	M		HR Svorka SZ	ks	8,000	2,588	20,704
0	M		HR Svorka SO	ks	8,000	1,527	12,216
0	M		HR Svorka ST 10	ks	8,000	4,226	33,808
0	K		Tyč uzemn. zaraz. do zeme	ks	8,000	36,915	295,320
0	M		HR zemniaca tyč 2m	ks	8,000	31,167	249,336
0	K		Ochranný uholník	ks	8,000	16,185	129,480
0	M		HR ochr.uholník OU	ks	8,000	9,479	75,832
0	K		Označenie zvodov štítkami	ks	8,000	3,169	25,352
0	M		Štítok smaltovaný do 5 písmen	ks	8,000	5,600	44,800
0	M		Napín. skrutka 8x110 mm	ks	8,000	2,285	18,280
0	K		Montáž pevného rebriku do 7 m	ks	8,000	70,061	560,488
0	K		Tvarovanie mont.dielu	ks	15,000	5,920	88,800
0	M		Zachytav.tyč - sada	ks	4,000	7,692	30,768
0	K		Prvá odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	514,248	514,248
0	K		Stratné 5%	eur	1,000	184,515	184,515
0	K		Podržný materiál 3%	eur	1,000	133,608	133,608
0	K		PPV 6%	eur	1,000	273,229	273,229

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-05 - UK, Chladenie, Vetranie

JKSO:

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

KS:

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ:

Obec Gemerský Jablonec

IČO: 00318710

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Assist Solutions s.r.o.

IČO: 46031901

IČO DPH: SK2023194789

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	72 175,98
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	72 175,98
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	72 175,98	14 435,20

Cena s DPH	v EUR	86 611,18
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

07 -08- 2019

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

07 -08- 2019

Pečiatka

ASSIST SOLUTIONS s.r.o.
J. Vargu 922/12, 981 01 Lučenec
IČO: 46031901

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-05 - UK, Chladenie, Vetranie

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec

Projektant:


Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	72 175,98
HSV - Práce a dodávky HSV	447,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	447,93
PSV - Práce a dodávky PSV	64 807,45
713 - Izolácie tepelné	402,66
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	504,65
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	286,38
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	6 408,94
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	18 576,43
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	491,28
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	645,17
764 - Konštrukcie klampiarske	175,62
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 150,81
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	33 493,94
784 - Dokončovacie práce - maľby	671,58
M - Práce a dodávky M	67,75
95-M - Revízie	67,75
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	6 852,85
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 175,98


Assist SOLUTIONS s.r.o.
J. Vargu 822/12, 984 01 Lučenec
IČO: 46 031 901
-1-

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-05 - UK, Chladenie, Vetranie

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec

Projektant:

Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 175,976

HSV - Práce a dodávky HSV

447,929

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

447,929

K		Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m ² hr.do 450 mm, -0,08000t	ks	1,000	7,227	7,227
K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,324	11,167	70,620
K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	184,450	0,400	73,780
K		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,324	7,086	44,812
K		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	63,240	0,865	54,703
K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,575	24,796	14,258
K		Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	5,485	24,988	137,059
K		Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	6,324	7,190	45,470

PSV - Práce a dodávky PSV

64 807,447

713 - Izolácie tepelné

402,662

K		Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32, vnút.priemer do 38 mm	m	50,000	2,848	142,400
M		19x28 kaučuková izolácia-trubica, Armaflex ACE, Armacell	m	25,500	3,840	97,920
M		19x35 kaučuková izolácia-trubica, Armaflex ACE, Armacell	m	25,500	4,456	113,628
K		Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	20,000	1,799	35,980
M		Izolácia potrubia- 28/ 6" MIRELON	m	20,400	0,362	7,385
K		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,140	1,292	5,349

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

504,647

K		Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 50	ks	1,000	6,795	6,795
K		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	12,000	7,406	88,872
K		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	0,693	8,316
K		Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	24,000	9,031	216,744
K		Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	36,000	4,964	178,704

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,680	0,918	5,216

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

286,382

	K		Potrubié z plastických rúr PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním	m	20,000	8,701	174,020
	K		Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	20,000	1,145	22,900
	K		Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb.	1,000	61,418	61,418
	K		Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	20,000	1,307	26,140
	K		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,930	0,650	1,904

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

6 408,936

	K		Demontáž kotla stac. na kvapalnú alebo plynú palivú s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	3,000	32,174	96,522
	K		Montáž plynového kotla kondenzačného	ks	1,000	409,315	409,315
	M		Plynový kondenzačný kotol ATAG Q60S, výkon 9,8-57,3 kW pri kapacite 30/60 °C	ks	1,000	2 959,438	2 959,438
	M		Set okruhovej regulácie	ks	1,000	752,107	752,107
	M		Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	54,225	54,225
	M		Interiérový termostat	ks	2,000	239,186	478,372
	M		Priložný snímač teploty	ks	2,000	29,228	58,456
	M		Externý snímač tlaku	ks	1,000	21,315	21,315
	K		Montáž komína	ks	1,000	259,373	259,373
	M		Kontrolný T-kus 100/150	ks	1,000	111,085	111,085
	M		Koncentrická rúra 100/150 - 500 mm	ks	1,000	48,529	48,529
	M		Pätkové koleno 80/125	ks	1,000	106,297	106,297
	M		Exteriérová koncentrická rúra 100/150 - 1000 mm	ks	4,000	56,553	226,212
	M		Exteriérová koncentrická rúra 100/150 - 500 mm	ks	1,000	38,843	38,843
	M		Fixačná objímka	ks	3,000	20,624	61,872
	M		Exteriérové predĺženie s nasávaním vzduchu	ks	1,000	161,350	161,350
	M		Koncový kus	ks	1,000	45,644	45,644
	M		Redukcia 80/125-100/150	ks	1,000	46,148	46,148
	K		Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 50 do 100 m ²	ks	3,000	30,548	91,644
	K		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 12 m	t	1,060	137,133	145,361
	K		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	64,910	3,649	236,828

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

18 576,430

	K		Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 200 do 300, -0,20748t	m	6,000	6,306	37,836
	K		Montáž rozdeľovača	ks	1,000	26,219	26,219
	M		Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám PUMPFIX DN 32, 2-okruhový, zváraný	ks	1,000	222,722	222,722
	K		Montáž - anuloid	ks	1,000	20,114	20,114
	M		Anuloid 1"	ks	1,000	396,158	396,158
	K		Montáž doplnivacieho automatu	súb.	1,000	104,989	104,989
	M		Doplnivací automat	ks	1,000	1 450,055	1 450,055

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K		Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l	ks	1,000	11,919	11,919
	K		Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l	ks	1,000	4,506	4,506
	K		Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 140 l	ks	1,000	25,630	25,630
	M		Expanzná nádoba , objem 140 l, plniaci tlak 1,5 bar	ks	1,000	276,771	276,771
	K		Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 100 do 200 l, -0,04800t	ks	1,000	20,797	20,797
	K		Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do 1000 l	ks	1,000	42,140	42,140
	K		Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	3,000	5,293	15,879
	K		Demontáž čerpadlových skupín -0,05300t	ks	3,000	40,546	121,638
	K		Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32	súb.	2,000	10,880	21,760
	M		Obehové čerpadlo PUMPFIX 32-120 F	ks	2,000	1 047,149	2 094,298
	K		Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-chladenie)	ks	2,000	1 499,459	2 998,918
	M		Tepelné čerpadlo SPLIT, Airwell YCZ5-42 (9+9+9+9+18), (chladenie 3-13,7 kW), (vykurovanie 3,2-14,22 kW)	sada	2,000	4 639,877	9 279,754
	M		Konzola na stenu (SPLIT 8-12 kW) - pre tepelné čerpadlo	ks	4,000	62,355	249,420
	K		Montáž čerpadlovej skupiny	ks	2,000	59,639	119,278
	M		Zmiešavacia čerpadlová skupina PUMPFIX MIX DN 32	ks	2,000	426,651	853,302
	K		Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,780	49,368	38,507
	K		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	154,320	0,932	143,820

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

491,281

	K		Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	20,000	0,600	12,000
	K		Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	20,000	1,175	23,500
	K		Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	5,000	1,437	7,185
	K		Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	15,000	9,591	143,865
	K		Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	20,000	13,800	276,000
	K		Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	35,000	0,328	11,480
	K		Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,220	46,372	10,202
	K		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	5,000	1,410	7,049

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

645,168

	K		Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,000	1,805	14,440
	M		Automatický odvodušňovací ventil, 1/2"	ks	8,000	8,387	67,096
	K		Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 5/4	ks	12,000	11,410	136,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K		Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	4,467	17,868
	K		Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	2,000	4,905	9,810
	M		Zmiešavací ventil trojcestný, 5/4", 18 Kv, mosadz OT 58	ks	2,000	46,166	92,332
	M		Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám, 230 V	ks	2,000	95,471	190,942
	K		Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,000	15,734	31,468
	K		Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	2,000	41,209	82,418
	K		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	5,930	0,316	1,874

764 - Konštrukcie klampiarske

175,617

	K		Demontáž zapojenia plynových kotlov do komína	ks	3,000	58,539	175,617
--	---	--	---	----	-------	--------	---------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 150,807

	K		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	315,000	5,003	1 575,945
	M		Ocelové profily na zavesenie medeneho potrubia a vzduchotechnických potrubí	ks	315,000	4,887	1 539,405
	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,370	1,002	35,457

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

33 493,937

	K		Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	126,000	2,650	333,900
	M		Spiro potrubie L=1000 mm DN 150	m	126,000	3,170	399,420
	K		Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	247,200	3,814	942,821
	M		Spiro potrubie L=1000 mm DN 250	m	247,200	6,818	1 685,410
	K		Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	33,600	3,903	131,141
	M		Spiro potrubie L=1000 mm DN 315	m	33,600	9,448	317,453
	K		Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	24,000	3,498	83,952
	M		Spiro potrubie L=1000 mm DN 400	m	24,000	12,127	291,048
	K		Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 80-150	ks	22,000	3,659	80,498
	M		Koleno KS 45° DN 150	ks	22,000	3,850	84,700
	K		Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	9,000	3,897	35,073
	M		Koleno KS 90° DN 150	ks	9,000	6,050	54,450
	K		Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	23,000	4,477	102,971
	M		Koleno KS 90° DN 250	ks	23,000	10,092	232,116
	K		Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	3,000	6,078	18,234
	M		Koleno KS 90° DN 400	ks	3,000	18,652	55,956
	K		Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	ks	188,000	1,629	306,252
	M		Spojka DN 150	ks	188,000	1,139	214,132
	K		Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	ks	294,000	1,500	441,000
	M		Spojka DN 250	ks	294,000	1,642	482,748
	K		Montáž spojky na spiro potrubie DN 280-450	ks	64,000	2,630	168,320
	M		Spojka DN 315	ks	34,000	1,896	64,464
	M		Spojka DN 400	ks	30,000	2,769	83,070
	K		Montáž prechodu HRB-PR zo štvorhranného na kruhové potrubie	ks	12,000	6,925	83,100
	M		HRB-PR prechod zo štvorhranného na kruhové potrubie	ks	12,000	71,324	855,888

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K		Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	8,000	4,236	33,888
	M		T-kus DN 150	ks	8,000	5,225	41,800
	K		Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	15,000	4,475	67,125
	M		T-kus DN 250	ks	15,000	10,313	154,695
	K		Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450	ks	2,000	5,487	10,974
	M		T-kus DN 400	ks	2,000	17,554	35,108
	K		Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	4,000	7,125	28,500
	M		Tlmič hluku SPT-GLX	ks	4,000	28,732	114,928
	K		Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 400-500 mm	ks	2,000	25,084	50,168
	M		Tlmič hluku SPT-GLX	ks	2,000	23,376	46,752
	K		Montáž výstky na kruhové potrubie prierezu 0.060-0.100 m ²	ks	46,000	4,969	228,574
	M		Oceľová výstka do kruhového potrubia NOVA-CC 100/500	ks	18,000	20,517	369,306
	M		Oceľová výstka do kruhového potrubia NOVA-CC 100/600	ks	4,000	20,223	80,892
	M		Oceľová výstka do kruhového potrubia NOVA-CC 100/1000	ks	16,000	37,194	595,104
	M		Oceľová výstka do kruhového potrubia NOVA-CC 150/1200	ks	8,000	49,737	397,896
	K		Montáž priestorového čidla CO ₂	ks	4,000	3,310	13,240
	M		Priestorové čidlo CO ₂	ks	4,000	173,156	692,624
	K		Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m ²	ks	4,000	3,646	14,584
	M		Protidažďová žalúzia AL 250x250	ks	4,000	32,151	128,604
	K		Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m ²	ks	4,000	6,345	25,380
	M		Protidažďová žalúzia AL 500x500	ks	4,000	56,184	224,736
	K		Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 1800 m ³ /h	ks	3,000	386,894	1 160,682
	M		ALFA 95 FLAT rekuperačná jednotka HRFL - 160	ks	3,000	4 310,059	12 930,177
	K		Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 65 m ³	ks	8,000	59,585	476,680
	M		Vnútorná jednotka nástenná 2,5/3	ks	8,000	493,964	3 951,712
	K		Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 140 m ³	ks	2,000	82,061	164,122
	M		Vnútorná jednotka nástenná 5/5,5	ks	2,000	817,036	1 634,072
	K		Montáž dvojice medeneho potrubia predizolovaného 6-10 (1/4"x3/8")	m	90,000	5,041	453,690
	M		Dvojica Cu potrubie predizolované DUD 6-10 (1/4"x3/8")	m	90,000	14,456	1 301,040
	K		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	291,560	1,779	518,767

784 - Dokončovacie práce - maľby

671,580

K		Odstránenie maľieb oškrabáním, výšky do 3,80 m	m ²	160,320	0,687	110,140
K		Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m ²	160,320	0,663	106,292
K		Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m ²	160,320	2,839	455,148

M - Práce a dodávky M

67,752

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95-M - Revízie							67,752
	K		Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	1,000	67,752	67,752

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

6 852,848

	K		Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - zakurovací skúška	hod	72,000	8,872	638,784
	K		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné nepredvídané práce	hod	320,000	12,787	4 091,840
	K		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	hod	52,000	12,597	655,044
	K		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie kúrenia/chladenia do prevádzky	hod	52,000	14,892	774,384
	K		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie vetrania do prevádzky	hod	52,000	13,323	692,796



 J. Vargu 927/42, 904 01 Lučenec

 IČO: 46 631 901

 -1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-06 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

KS:

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ:

Obec Gemerský Jablonec

IČO: 00318710

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Assist Solutions s.r.o.

IČO: 46031901

IČO DPH: SK2023194789

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 43 680,07
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 43 680,07

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižaná	20,00%	z	43 680,07	8 736,01

Cena s DPH v EUR 52 416,08

Projektant

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis: 07 -08- 2019 Pečiatka

Zhotoviteľ

J. Vargu 922/12, 985 01 Lučenec
IČO: 46 03 901
-1-

Dátum a podpis: 07 -08- 2019 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-06 - Elektroinštalácia

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

Dátum: 24.07.2017


Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec

Projektant:

Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	43 680,07
HSV - Práce a dodávky HSV	1 461,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 461,04
M - Práce a dodávky M	42 219,03
21-M - Elektromontáže	42 219,03
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	43 680,07


Assist SOLUTIONS s.r.o.
J. Vargu 922/14-504 01 Lučenec
IČO: 46 031 901
-1-

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Objekt: SO-06 - Elektroinštalácia

Miesto: Gemerský Jablonec s.č. 277

Dátum: 24.07.2017

Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec

Projektant:

Zhotoviteľ: Assist Solutions s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 680,065

HSV - Práce a dodávky HSV

1 461,040

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 461,040

K		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	280,000	5,218	1 461,040
---	--	---	----	---------	-------	-----------

M - Práce a dodávky M

42 219,025

21-M - Elektromontáže

42 219,025

K		Svietidlo interierové LED	ks	196,000	14,160	2 775,360
M		3950lm, 4200K, IP20, SYLVANIA Start Flat Panel LED 600	ks	58,000	185,754	10 773,732
M		Svietidlo LED panel 24W, hliníkový ram, 1350lm, 3800K, IP20, INESA DL301	ks	30,000	86,952	2 608,560
M		Svietidlo LED stopnica 24W ,biely opal, 1800lm, IP44, Lumiance Clio LED 430	ks	9,000	114,018	1 026,162
M		Svietidlo ELOX hliník. Profil - 40W, 3600lm. 4000K, IP20 + prip. sada + zákl. profilu, MODUS SBL 1500	ks	99,000	222,697	22 047,003
K		Demontáž povodných svietidiel	kpl	1,000	2 988,208	2 988,208


ASSIST
 SOLUTIONS s.r.o.
 J. Vargu 922/12, 900 01 Lučenec
 IČO: 46 06 901
 -1-