

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Čl. 1

Zmluvné strany

- 1.1** Objednávateľ: **Obec Žbince**
Sídlo: **Žbince 34, 072 16 Hatalov**
Zastúpený: **Ján Jurko, starosta obce**
IČO: 00326089
DIČ: 2020742779
IČ DPH: **Nie sme platcami DPH**
Telefón: 0903 497 933
E-mail: **starosta@zbince.sk**
www.zbince.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **EURO-BUILDING, a.s.**
Sídlo: Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie: _____
IČO: 35 683 066
DIČ: 20 20 33 92 11
IČO DPH: SK 2020339211 sme platcami DPH
Zapísaný OR SR Bratislava I., odd. Sa, v l.č. 1009/B

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná zákazka.

ČL. 2

Premet plnenia

- 2.1** Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby

„Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince“

zhotoviteľom pre objednávateľa.

- 2.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje

zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
- 2.5 Zhotoviteľ pred začiatkom fyzickej realizácie diela na jeho mieste osadí veľkoplošnú reklamnú tabuľu, prostredníctvom ktorej bude zabezpečená široká publicita projektu.
Po skončení realizácie diela zhotoviteľ veľkoplošnú reklamnú tabuľu nahradí trvalou pamätnou doskou. Obsah reklamnej tabule a trvalej pamätnej dosky bude dohodnutý s objednávateľom tak, aby boli splnené požiadavky Európskej únie. Detailný rozpis požiadaviek na <http://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/> - manuál pre informovanie a publicitu.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
 - a) tejto podpísanej zmluvy o dielo
 - b) projektovej dokumentácie stavby,
 - c) súťažných podkladov vo verejnej súťaži na výber zhotoviteľa
 - d) stavebného povolenia
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže technológií potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
 - 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality, potrebných ku kolaudácii stavby /atesty, skúšky, revízie, stavebný denník a pod./
 - 3.3.2. Projekt skutočného vyhotovenia stavby
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
 - 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
 - 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu a termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo odovzdanie a prevzatia staveniska**

Termín ukončenia: **do 24 mesiacov odo dňa začatia**

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.
Cena diela je:

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
197 596,15 €	39 519,23 €	237 115,38 €

Celková cena diela je 237 115,38 €

Slovom: dvestotridsaťsedemtisíc jednotopätnásť euro tridsaťosem centov

- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy:
- konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami. Súčasťou faktúry musí

byť podrobná fotodokumentácia vykonaných prác v elektronickej verzii, osobitne prác pred ich zakrytím, ktoré musí byť schválené stavebným dozorom zápisom v stavebnom denníku.

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi takto vystavenú faktúru **v lehote splatnosti 120 dní** po odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa alebo poskytovateľom nenávratného finančného príspevku určeného k realizácii predmetu diela.

6.4 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúra bude predložená v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúry :

- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
- b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia
- c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
- d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
- f) fakturovaná suma,
- g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
- i) pečiatka a podpis.

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozorom a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):

- Faktúra
- Krycí list faktúry
- Zisťovací protokol
- Súpis vykonaných prác
- Rekapitulácia

Všetky sumy na účtovných dokladoch musia byť uvádzané s presnosťou na 2 desatinné miesta.

6.5 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti faktúry.

6.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu. Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume ceny diela.

6.9 Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečnú faktúru v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ v lehote splatnosti do 120 dní od jej doručenia.

6.10 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred vystavením konečnej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote

do piatich dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.
- 6.12 V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyše prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Navyše práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii navyše prác bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, ak to ich charakter dovolí, uvedie v stavebnom denníku aj výmer navyše prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich odliší od ostatných záznamov.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov a začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
- 2 skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný zahájiť práce na odstránení reklamovanej vady diela do 7 dní od doručenia oznámenia o reklamovaných vadách a preukázať aktívnu účasť na bezodkladnom odstraňovaní vady.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
 - b) kópiu stavebného povolenia,
 - c) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - d) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy, zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8.10 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.11 Pri realizácii diela bude zhotoviteľ rešpektovať podklady – výkresovú dokumentáciu, najmä PD a STN.

Čl. 9

Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03% denne za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela okrem prípadov uvedených v bode 6.3.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,- € za každý deň omeškania.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 po dobu viac ako 5 dní sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.

10.3 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.

10.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.

10.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.

10.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení Zmluvy podľa §47 Občianskeho zákonníka, najskeôr však dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi, že došlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP medzi objednávateľom a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. V prípade negatívneho stanoviska o poskytnutí príspevku NFP doručeného objednávateľom zhotoviteľovi zmluva o dielo nenadobudne účinnosť, práva a povinnosti zo zmluvy zaniknú.
- 11.2 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.3 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
- 11.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.5 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.6 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet

č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy


- 11.9 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobností.
- 11.10 Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré sú výsledkom duševnej činnosti zhotoviteľa, naol'ko:
- a) tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/2000 Z.z. obstarané z verejných prostriedkov,
 - b) tieto vznikli z činnosti zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. a zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona Č. 211/2000 Z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií,
 - c) tieto zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom predpise
- 11.11 Objednávateľ v nadväznosti na body 11.9 a 11.10 tohto článku zabezpečí anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iným spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré:
- a) zhotoviteľ oddelí od zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so zmluvou, krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva,
 - b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa,
 - c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).

11 12 Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa bodu 11.11. tohto článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.

Žbinciach dňa 15. 2. 2012

Za objednávateľa:

Jan Jurko
osta obce Žbince



V Bratislave dňa 14. 2. 2012

Za zhotoviteľa:

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Žbince

00326089

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING, a.s.

35683066

SK 20 20 33 92 11

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	36 531,71	8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		2 523,17
2		Montáž	157 558,21	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		194 089,92	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		2 523,17
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		983,06	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		197 596,15
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 197 596,15		39 519,23
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		237 115,38
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince
Objednávateľ: Obec Žbince
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	20 % DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince	197 596,15	39 519,23	237 115,38	0,00	194 089,92	0,00	2 523,17	983,06
01	SO 01 - Miestna komunikácia - rekonštrukcia	83 689,19	16 737,84	100 427,03	0,00	82 204,18	0,00	1 088,65	416,36
02	SO 02 - Chodníky - rekonštrukcia	75 945,54	15 189,11	91 134,65	0,00	74 597,93	0,00	989,77	377,84
03	SO 03 Autobusová zastávka	9 361,34	1 872,27	11 233,61	0,00	9 195,23	0,00	119,54	46,57
0301	Spevnené plochy - rekonštrukcia	2 583,23	516,65	3 099,88	0,00	2 537,39	0,00	32,99	12,85
0302	Autobusová čakáreň - nová	6 778,11	1 355,62	8 133,73	0,00	6 657,84	0,00	86,55	33,72
04	SO 04 Verejné priestranstvo	28 600,08	5 720,02	34 320,10	0,00	28 092,58	0,00	365,21	142,29
0401	Zeleň	7 301,60	1 460,32	8 761,92	0,00	7 172,03	0,00	93,24	36,33
0402	SO 04.2 - Chodníky - stavba nových	9 043,67	1 808,73	10 852,40	0,00	8 883,20	0,00	115,48	44,99
0403	SO 04.3 - Súbor prvkov drobnej architektúry - st. nových	12 254,81	2 450,96	14 705,77	0,00	12 037,35	0,00	156,49	60,97
Celkom		197 596,15	39 519,23	237 115,38	0,00	194 089,92	0,00	2 523,17	983,06

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centra obce Žbince
 Objekt: SO 01 - Miestna komunikácia - rekonštrukcia
 Časť:

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

82 204,18

1 Zemné práce

3 739,90

7	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	85,000	0,35	29,75
6	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	615,500	2,10	1 292,55
	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	2344,800	0,27	633,10
	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 - vjazdy + chodník	m3	88,400	0,69	61,00
	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	88,400	0,20	17,68
	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - obruba	m3	61,900	4,98	308,26
	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	61,900	1,40	86,66
1	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - kanal. prípojky od vpusti k priekope	m3	19,200	3,09	59,33
	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	19,200	0,18	3,46
	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 - vpuste	M3	7,000	7,35	51,45
	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	7,000	1,05	7,35
	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	28,000	0,84	23,52
	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	28,000	0,42	11,76
	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	176,500	1,14	201,21
	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	176,500	0,26	45,89
	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,200	0,80	51,36
583	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z		m3	66,126	8,63	570,67
	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,200	2,94	56,45
583	5833712300	Štrkopiesok 0-8 Z		m3	19,776	8,87	175,41
	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	442,000	0,12	53,04

4 Vodorovné konštrukcie

25,34

271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,920	13,20	25,34
-----	-----------	--	----	-------	-------	-------

5 Komunikácie

51 993,53

221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm - parkovisko	m2	442,000	2,31	1 021,02
221	565161031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III, po zhutnení hr.80 mm	m2	2743,200	6,88	18 873,22
221	567125115	Podklad z prostého betónu tr.C16/20 hr.150 mm - dl. parkov.	m2	442,000	9,71	4 291,82

	221	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	38,600	44,86	1 731,60
	221	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2, 50 kg/m2	m2	2743,200	0,70	1 920,24
	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm -cesty	m2	2743,200	6,10	16 733,52
	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2 - dlaž. park	m2	442,000	7,49	3 310,58
2	592	5922913500	Zámková dlažba červená, 8 cm - dl. parkovisko "C"	m2	446,420	9,21	4 111,53
8 Rúrové vedenie							1 051,50
	271	817354111	Montáž betónového útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 200 ,DN 250	ks	7,000	14,38	100,66
	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	24,000	0,44	10,56
3	286	2861103300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x2000	kus	13,116	11,74	153,98
	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150 ,DN 200	ks	7,000	1,09	7,63
	286	2863102100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	kus	2,368	4,10	9,71
	286	2864201200	PVC-U prechodka kanalizačná 200	kus	4,737	4,36	20,65
	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	24,000	0,89	21,36
	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	7,000	28,94	202,58
	286	2866100100	Obrubnikové vpuste	ks	7,000	70,16	491,12
	271	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	7,000	4,75	33,25
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							23 474,88
	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	457,000	0,47	214,79
	221	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	457,000	0,10	45,70
	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	457,000	0,09	41,13
	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	115,000	2,79	320,85
	592	5921745100	Obrubník betónový ABO 4-5	kus	232,300	1,31	304,31
	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	1031,000	3,77	3 886,87
	592	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	s	1041,310	3,88	4 040,28
	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	161,91	323,82
	311	919511011	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	10,000	32,97	329,70
5	592	5922113800	Rúra železob. pre dažď. vody TZP Ms 4-40 40x100	ks	10,200	21,19	216,14
	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	930,000	2,23	2 073,90
	221	935112211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvární šírky 500-800 mm do betónu	m	85,000	4,64	394,40
4	592	5922757000	Tvárnica -betón. žľabovka TBM 5/30 50x30x12	kus	286,296	2,48	710,01

221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	2743,200	0,14	384,05
221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2743,200	0,01	27,43
013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	549,270	5,38	2 955,07
013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2197,080	0,19	417,45
013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	549,270	3,52	1 933,43
013	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	549,270	8,84	4 855,55
99 Presun hmôt HSV						1 919,03
221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1863,139	1,03	1 919,03

Celkom

82 204,18

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centra obce Žbince
 Objekt: SO 02 - Chodníky - rekonštrukcia
 Časť:

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

74 597,93

1 Zemné práce

4 040,42

1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	510,200	1,18	602,04
11	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	987,500	2,10	2 073,75
	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	1252,800	0,27	338,26
3	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 - vjazdy + chodník	m3	355,200	0,69	245,09
	001	122201109	Příplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	355,200	0,20	71,04
	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	355,200	1,14	404,93
	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	355,200	0,26	92,35
	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1774,700	0,12	212,96

5 Komunikácie

48 385,39

5	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	508,900	1,48	753,17
4	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm - vjazdy	m2	1265,800	2,31	2 924,00
7	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr.100 mm	m2	508,900	7,04	3 582,66
6	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr.C16/20 hr.150 mm - vjazdy	m2	1265,800	9,71	12 290,92
10	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	1774,700	7,49	13 292,50
8	592	5922913500	Zámková dlažba červená, 8 cm - vjazdy	m2	1278,458	9,21	11 774,60
9	592	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm - chodníky	m2	513,989	7,33	3 767,54

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 262,16

	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	607,000	2,79	1 693,53
	592	5921745100	Obrubník betónový ABO 4-5	kus	1226,140	1,31	1 606,24
	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	161,91	323,82
	311	919511011	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	2,000	32,97	65,94
	592	5922113800	Rúra železob. pre dažď. vody TZP Ms 4-40 40x100	ks	2,040	21,19	43,23
	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	731,319	5,38	3 934,50
	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2925,276	0,19	555,80

	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	731,319	3,52	2 574,24
	013	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	731,319	8,84	6 464,86
99 Presun hmôt HSV							4 909,96
2 221		998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	1631,216	3,01	4 909,96

Celkom

74 597,93

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centra obce Žbince
 Objekt: SO 03 - Autobusová zastávka - rekonštrukcia
 Časť: Spevnené plochy - rekonštrukcia

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

2 537,39

1 Zemné práce

97,81

221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	48,000	1,18	56,64
001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 - vjazdy + chodník	m3	15,000	0,69	10,35
001	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	15,000	0,20	3,00
001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	15,000	1,14	17,10
001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,000	0,26	3,90
001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	56,800	0,12	6,82

5 Komunikácie

1 627,90

221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	56,500	2,31	130,52
221	567125115	Podklad z prostého betónu tr.C16/20 hr.150 mm	m2	56,500	9,71	548,62
221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	56,500	7,49	423,19
592	5922913500	Zámková dlažba červená, 8 cm	m2	57,065	9,21	525,57

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

634,98

221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	10,64	21,28
404	4044564100	Značka dopravná informatívna ináreflexná Al II7a - Zástavka autobusu	ks	2,000	61,93	123,86
404	4041354300	Stojan pre značku-rýchlostník výška 3m 8240-43 ŽSR	Kus	2,000	19,15	38,30
221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	30,000	0,47	14,10
221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	10,000	0,91	9,10
221	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	30,000	0,10	3,00
221	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	10,000	0,20	2,00
221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	40,000	0,09	3,60
221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	15,000	2,79	41,85
592	5921745100	Obrubník betónový ABO 4-5	kus	30,300	1,31	39,69
221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	18,000	3,77	67,86
592	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	s	18,180	3,88	70,54
013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,800	5,38	58,10

013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	43,200	0,19	8,21
013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,800	3,52	38,02
013	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	10,800	8,84	95,47
99 Presun hmôt HSV						176,70
221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	58,705	3,01	176,70

Celkom

2 537,39

SO 04.1 ZADANIE - rastlinného materiálu - Špecifikácia zelene

Riešená lokalita: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE ŽBINCE

P.č.	Latinský názov	Slovenský názov	počet ks	cena za ks	cena spolu	poznámka
1	Salix Chrysocoma "Tristis"	Víba cintorínska	1	20,07	20,07	voňavé kvety na jar
2	Viburnum fragrans	Kalina voňavá	2	16,45	32,90	voňavé kvety na jar
3	Pinus Mungo "Pumilio"	Kosodrevina	20	4,28	85,60	žltokvitnúci ker
4	Potentilla fruticosa	Nátržník	5	1,65	8,25	žltokvitnúci ker
5	Viburnum fragrans	Kalina voňavá	1	16,45	16,45	voňavé kvety na jar
6	Euonymus fort. "Emerald Gold"	Bršlen	30	3,29	98,70	stálo zelená, žlté sfarbenie listia
7	Picea pungens	Smrek pichlavý	1	78,97	78,97	strieborné ihličie
8	Juniperus horizontális	Poliehavá borievka	20	9,87	197,40	pokryvný, modré sfarb.ihličia
9	Euonymus fort. "Emerald Gold"	Bršlen	15	3,29	49,35	stálo zelená, žlté sfarbenie listia
10	Carpinus betulus	Hrab	1	6,51	6,51	kvitne jún - september, ružovo
11	Syringa vulgaris	Orgován	3	7,90	23,70	kvitne jún - september, ružovo
12	Spiraea bumalda "Goldflame"	Tavolník	5	3,29	16,45	kvitne jún - september, ružovo
13	Juniperus sq. "BlueCarpet"	Poliehavá borievka	20	8,56	171,20	pokryvný, modré sfarb.ihličia
14	Berberis thun. "Rose Glow"	Dráč	3	3,93	11,79	načervenalé listy
15	Acer negundo	Javor jaseňolistý	3	32,91	98,73	solitéra
16	Quercus robur	Dub letný	1	62,52	62,52	žlté listy, solitéra
17	Prunus cerasifera "Nigra"	Okrasná čerešňa	1	65,81	65,81	solitéra, purpurové sfarbenie listia
18	Chamaecyparis laws. "Colum"	Cypruštek	1	16,85	16,85	modré sfarbenie ihličia
19	Cornus alba	Svíb krvavý	4	6,58	26,32	červené drevo
20	Spiraea wanhouttei	Tavolník	9	2,63	23,67	dekoratívny kvetmi
21	Tilia cordata	Lipa malolistá	8	52,65	421,20	solitéra, kvitne jún
22	Pinus nigra	Borovica čierna	9	88,85	799,65	solitéry, stálo zelená
23	Prunus cerasifera "Nigra"	Okrasná čerešňa	10	65,81	658,10	solitéra, purpurové sfarbenie listia

24	Philadelphus coronarius	Okrasná čerešňa	6	19,74	118,44	solitéra, purpurové sfarbenie lístia
25	Picea pungens	Pajasmín	3	131,62	394,86	
26	Thuja orientalis "Berckman "	Tuja	7	16,45	115,15	solitéra, žlté sfarbenie
27	Betula pendula	Breza previslá	2	65,81	131,62	solitéra
28	Betula pendula "Verrucosa	Breza previslá	7	65,81	460,67	solitéra
29	Acer japonika "Aureum"	Javor japonský	5	131,62	658,10	solitéra
	trávnata plocha	cca 3500 m2	100	23,03	2 303,00	podsadba 1 kg /100 m2
SPOLU :					7 172,03 €	

☐ solitérne dreviny , doporučuje sa ich sadiť už väčšieho vzrastu.

Poznámka : Trávnatú plochu stačí po stavebných prácach zregenerovať, podsiaťm trávneho semena cca 1 kg / 100 m2

Upozornenie : Každá zmena druhovej skladby daného projektu sa musí prekonzultovať so záhr.architektom, ktorý dané dielo projektovaoľ.

Za zmeny, ktoré sa počas výsadby uskutočnia, záhr.architekt daného návrhu neručí za kvalitu projektu sadoových úprav.

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centra obce Žbince
Objekt: SO 04 Verejné priestranstvo
Časť: SO 04.2 - Chodníky - stavba nových

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

8 883,20

1 Zemné práce

253,20

001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 - vjazdy + chodník	m3	95,000	0,69	65,55
001	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	95,000	0,20	19,00
001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	95,000	1,14	108,30
001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	95,000	0,26	24,70
001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	297,100	0,12	35,65

5 Komunikácie

6 956,09

221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	297,100	1,48	439,71
221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr.100 mm	m2	297,100	7,04	2 091,58
221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	297,100	7,49	2 225,28
1 592	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm - chodníky	m2	300,071	7,33	2 199,52

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

951,34

221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	175,000	2,79	488,25
2 592	5921745100	Obrubník betónový ABO 4-5	kus	353,500	1,31	463,09

99 Presun hmôt HSV

722,57

221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	240,058	3,01	722,57
-----	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkom

8 883,20

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centra obce Žbince
Objekt: SO 04 Verejné priestranstvo
Časť: SO 04.3 - Súbor prvkov drobnej architektúry - st. nových
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV	12 037,35			
1			Zemné práce	7,50			
	1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³ - základ pod lavičku	m ³	7,425	0,69	5,12
	2	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	7,425	0,20	1,49
	3	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	7,425	0,12	0,89
5			Zaklad	79,61			
	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m ²	3,250	2,31	7,51
	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C16/20 hr. 150 mm	m ²	7,425	9,71	72,10
9			Ostatné konštrukcie	11 950,24			
	4		Lavička parková	ks	9,000	329,06	2 961,54
	5		Odpakový koš parkový	ks	23,000	277,73	6 387,79
	6		Držiak pre bicykle	ks	1,000	231,66	231,66
	7		Lavička betón/drevo	m ²	7,500	87,75	658,13
	8		Informačná tabuľa	ks	2,000	855,56	1 711,12
			Celkom	12 037,35			



Názov stavby: Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince
Verejný obstarávateľ: Obec Žbince
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Popis	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac				5. mesiac				6. mesiac				7. mesiac				8. mesiac				9. mesiac				10. mesiac				11. mesiac			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
Prevzatie staveniska																																												
Zariadenie staveniska																																												
Revitalizácia centrálnej zóny obce Zúnce																																												
SO 01 - Miestna komunikácia - rekonštrukcia																																												
Práce a dodávky HSV																																												
Zemné práce																																												
Vodotorné konštrukcie																																												
Komunikácie																																												
Rurová vedenie																																												
Ostatné konštrukcie a práce-burénie																																												
Presun hmôt HSV																																												
SO 02 - Chodníky - rekonštrukcia																																												
Práce a dodávky HSV																																												
Zemné práce																																												
Komunikácie																																												
Ostatné konštrukcie a práce-burénie																																												
Presun hmôt HSV																																												
SO 03 Autobusová zastávka																																												
Spávanie plochy - rekonštrukcia																																												
Práce a dodávky HSV																																												
Zemné práce																																												
Komunikácie																																												
Ostatné konštrukcie a práce-burénie																																												
Presun hmôt HSV																																												
SO 04 Autobusová zastávka - nová																																												
SO 04 Verejná priestranštnosť																																												
Železní																																												
Práce a dodávky HSV																																												
Zemné práce																																												
Komunikácie																																												
Ostatné konštrukcie a práce-burénie																																												
Presun hmôt HSV																																												
SO 04 3 - Subor prácov drobnej architektúry - st. nových																																												
Odozvedanie stavby																																</												

12. mesiac				13. mesiac				14. mesiac				15. mesiac				16. mesiac				17. mesiac				18. mesiac				19. mesiac				20. mesiac				21. mesiac				22. mesiac				23. mesiac				24. mesiac			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
Predpokladaný čas trvania výstavby: 24 mesiacov																																																			