

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 1/2021

uzatvorený podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavebné úpravy: **Havarijná situácia „ZŠ Holčíkovce – vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien“**

(ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Holčíkovce
Sídlo:	Holčíkovce 40, 094 05 Holčíkovce
V zastúpení:	Mgr. Michal Flešár, starosta
Vo veciach zmluvy:	Mgr. Michal Flešár, starosta
Vo veciach technických:	Mgr. Michal Flešár, starosta
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK18 0900 0000 0001 0789 4040
IČO:	00332429
DIČ :	2020641051
Web:	https://www.holcikovce.sk
e-mail:	ocu@holcikovce.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
Sídlo:	Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený:	Ing. Jozef Tarkanič, konateľ
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK39 0900 0000 0001 0789 1528
IČO:	31686974
DIČ/IČ DPH:	2020528378/SK2020528378
Kontakt:	+421 905256947
Web:	https://www.grundvranov.sk/
e-mail:	grundvranov@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Na základe Dôvodovej správy sa zmluvné strany dohodli na dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2021. Rozsah prác je zrejмый z rozpočtu, ktorý je prílohou tohto dodatku.

Bod 8.1 sa mení nasledovne:

8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

Zmluvná cena diela vrátane dodatku č.1 : 138 909,29 EUR bez DPH
27 781,86 EUR (20% DPH)
166 691,15 EUR s DPH

Cena navyše prác podľa dodatku č.2 : 37 713,57 EUR bez DPH
7 542,71 EUR (20% DPH)
45 256,28 EUR s DPH

Celková cena diela činí : 176 622,86 EUR bez DPH
35 324,57 EUR (20% DPH)
211 947,43 EUR s DPH

Cena navyše prác podľa dodatku č.2 je stanovená v rozpočte, ktorý je prílohou tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.

Príloha dodatku : - Rozpočet
- Dôvodová správa

V Holčíkovciach, dňa 8.6.2021

Za Objednávateľa:

OBEC HOLČÍKOVCE
094 05 Holčíkovce

Za Zhotoviteľa:



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

Mgr. Michal Flešár, starosta

Ing. Jozef Tarkanič, konateľ

3.6.2021

Stavba: „Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce – vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien“

Dôvodová správa

Počas rekonštrukcie vnútorných priestorov školy sa vyskytli práce, ktoré je nutné zrealizovať a nie sú predmetom zmluvy o dielo. Tieto práce sú naviazané na ďalší technologický postup. Zároveň investor požiadal zhotoviteľa o ocenenie naviac prác, ktoré je potrebné zrealizovať z dôvodu renovácie opotrebovaných konštrukcií, ktoré nie sú predmetom zmluvy o dielo, ako aj nového návrhu skladby podlahy v telocvični (hydroizolácia, hrúbka podklad. betónov, pružná podložka).

Nevyhnutné naviac práce, ktoré je potrebné zrealizovať:

1/ hydroizolácia podlahy v telocvični 300 m² (projekt nerieši odizolovanie podlahy, zároveň bola realizovaná sonda existujúcej podlahy, ktorá ukázala, že pôvodná podlaha nie je odizolovaná)

1a/ rozdiel vo výmere podlahy telocvične a náradovne (celá skladba podlahy – pôvodný rozpočet 288 m², skutočný stav 298,04 m², rozdiel + 10,04 m²)

2/ zmena hrúbky poteru v telocvični na hr. 5 cm (pôvodný projekt rieši hr. 3 cm, ktorá je konštrukčne nedostačujúca)

3/ výmena elektroinštalácie a svietidiel v telocvični (projekt neriešil výmenu elektroinštalácie pred zhotovením omietok a malieb, stav hliníkovej elektroinštalácie je nevyhovujúci, zároveň nefunguje 8 svietidiel, rozvádzač má pôvodné staré poistky a nemá ochranu prúdovými chráničmi + vyhotovenie projektovej dokumentácie ELI)

4/ oprava omietok stien v telocvični do 30% (z celkovej výmery 465,88 m²- popraskaná a vypadaná pôvodná omietka)

4a/ penetrácia stien + maľba stien + oškrabanie starej maľby v telocvični vo výmere 399,41 m² (maľba stien nie je v zmluvnom rozpočte)

5/ oprava olejového náteru v telocvični (v celkovej výmere 76,215 m²)

6/ náter oceľových väzníkov a oceľových častí v telocvični (vyčistenie a náter 1x syntetickou farbou)

7/ dodanie pružnej vložky **SIKAFLOOR – COMFORT Regupol 4580** pod polyuretánovú stierku podlahy v telocvični + uzatvárací náter **SIKAFLOOR COMFORT Porefiller** na vložku (v celkovom rozsahu 298 m²)

8/ oprava a náter olejového sokla v triedach, ktoré sú predmetom rekonštrukcie (v rozsahu 449,3 m², pozn. olejový náter projekt neriešil)

9/ Doplnenie zásuviek do chemickej a fyzikálnej učebne – podľa požiadaviek riaditeľa školy (35 ks zásuviek a doplnenie výzbroje rozvádzačov R3, R4, R5, R6)

Prezenčná listina

OBEČ HOLČÍKOVCE
094 05 Holčikovce

Mgr. Michal Flešár - starosta obce

Mgr. Milan Dydňanský - riaditeľ ZŠ

Ing. Peter Štefanko – Stavebný dozor

Ing. Jozef Tarkanič - GRUND VRANOV s. r. o. – konateľ

Jaroslav Zubko – GRUND VRANOV s. r. o. – stavbyvedúci

V Holčikovciach dňa 21.04.2021

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien - navyše práce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Holčíkovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Holčíkovce	00332429	
Projektant			
Zhotoviteľ	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	31686974	SK2020528378
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	21. 4. 2021		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 678,26	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	8 217,98	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	12 490,14	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	10 470,12	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	3 153,61			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 097,86			18	VRN z rozpočtu	400,00
7	ZRN (r. 1-6)		37 107,97	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	400,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	205,60
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	37 713,57
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 37 713,57	7 542,71
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	45 256,28
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty		
			GRUND VRANOV N.T., s.r.o. ul. Makovická č. 934/16 093 01 Vranov nad Topľou			26	Dodávky objednávateľa	0,00
						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Havarijná situácia ZŠ Holíčikovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien - navyiac práce

Objednávateľ: Obec Holíčikovce

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.


Miesto: Holíčikovce

Spracoval:

Dátum: 21. 4. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Havarijná situácia ZŠ Holíčikovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien - navyiac práce	37 713,57	7 542,71	45 256,28	205,60	37 107,97	0,00	400,00	0,00
SO 01	Rekonštrukcia vnútorných priestorov školy - navyiac práce	6 533,28	1 306,66	7 839,94	0,00	6 533,28	0,00	0,00	0,00
SO 02	Rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične - navyiac práce	31 180,29	6 236,06	37 416,35	205,60	30 574,69	0,00	400,00	0,00

Celkom 37 713,57 7 542,71 45 256,28 205,60 37 107,97 0,00 400,00 0,00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien - navyiac práce

Názov objektu

Rekonštrukcia vnútorných priestorov školy - navyiac práce

JKSO

EČO

Miesto

Holčíkovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Holčíkovce

Projektant

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracoval

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

21.04.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	65,91	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	1 731,39	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 092,16	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 057,97	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	1 097,60					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	488,25					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 533,28	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				6 533,28			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 6 533,28				1 306,66			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				7 839,94			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

čiatka



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

ROZPOČET

Stavba: Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien - navyše práce
Objekt: Rekonštrukcia vnútorných priestorov školy - navyše práce

Objednávateľ: Obec Holčíkovce

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Miesto: Holčíkovce

Spracoval:

Dátum: 21. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		Práce HSV				1 527,30	1,788
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 132,24	1,788
1	612421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	449,300	2,52	1 132,24	1,788
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				349,48	0,000
2	971033151	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t - ELI	ks	6,000	4,11	24,66	0,000
3	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t - ELI	m	44,000	1,24	54,56	0,000
4	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	1,000	7,50	7,50	0,000
5	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	449,300	0,32	143,78	0,000
6	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,797	10,09	18,13	0,000
7	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,797	10,86	19,52	0,000
8	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,955	0,37	9,97	0,000
9	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,797	8,71	15,65	0,000
10	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,797	31,00	55,71	0,000
99		PRESUNY HMÔT				45,58	0,000
11	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,788	25,49	45,58	0,000
D2		Práce PSV				3 150,13	0,193
783		NÁTERY				2 857,55	0,157
12	783812920	Oprava náterov olejových farby bielej omietok stien jednonásobné 1x s emailovaním	m2	449,300	6,36	2 857,55	0,157
784		MALBY				292,58	0,036
13	784418011	Zakrývanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	215,664	0,74	159,59	0,032
14	784492100	Ostatné maliarske práce výšky do 5, 00 m linkovanie	m	359,440	0,37	132,99	0,004
M		Práce a dodávky M				1 585,85	0,000
21-M		Elektromontáže				1 585,85	0,000
15	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	35,000	1,23	43,05	0,000
16	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	35,000	0,24	8,40	0,000
17	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	35,000	3,68	128,80	0,000

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	XC	Zásuvka položápuštná jednoduchá AC230V, 16A, 3x (2P+PE),	ks	35,000	5,75	201,25	0,000
19	R3	Úprava rozvádzača R3	ks	1,000	68,75	68,75	0,000
20	R4	Úprava rozvádzača R4	ks	1,000	68,75	68,75	0,000
21	R5	Úprava rozvádzača R5	ks	1,000	118,75	118,75	0,000
22	R6	Úprava rozvádzača R6	ks	1,000	202,50	202,50	0,000
23	790402	Káblová prýchytka PVC s natlákačou hmoždinkou a sťahovacou páskou Strader US1 (UKT1) alebo ekvivalent	ks	100,000	0,08	8,00	0,000
24	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	40,000	0,79	31,60	0,000
25	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	40,000	0,77	30,80	0,000
26	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	320,000	0,89	284,80	0,000
27	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2	m	320,000	1,22	390,40	0,000

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

270,00


0,000

28	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	ks	1,000	270,00	270,00	0,000
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

Celkom

6 533,28

1,981



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien - navyše práce

Názov objektu

Rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične - navyše práce

JKSO

EČO

Miesto

Holčíkovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Holčíkovce

Projektant

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracoval

00332429

31686974

SK2020528378

Rozpočet číslo

Dňa

21.04.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 612,35	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00		
2		Montáž	6 486,59	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	11 397,98	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00		
4		Montáž	8 412,15	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00		
5	"M"	Dodávky	2 056,01				17	Iné VRN		0,00		
6		Montáž	609,61				18	VRN z rozpočtu		400,00		
7	ZRN (r. 1-6)		30 574,69	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		400,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		205,60		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	31 180,29
24	DPH 20,00 % z 31 180,29	6 236,06
25	Cena s DPH (r. 23-24)	37 416,35

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

ROZPOČET

Stavba: Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien - navyše práce
Objekt: Rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične - navyše práce

Objednávateľ: Obec Holčíkovce

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Miesto: Holčíkovce

Spracoval:

Dátum: 21. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1

Práce HSV

7 898,94

7,780

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

150,51

0,432

1	317160138.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	26,28	105,12	0,151
2	317234410.S	Doplnenie muriva nad vloženými prekladmi	m3	0,163	278,44	45,39	0,281

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 258,47

7,285

3	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	10,044	2,55	25,61	0,002
4	611460228.S	Vnútorná stierka stropov vápenná, hr. 3 mm	m2	10,044	8,42	84,57	0,040
5	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	298,044	5,31	1 582,61	1,237
6	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	465,888	4,39	2 045,25	5,213
7	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	6,813	15,46	105,33	0,256
8	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	6,813	4,59	31,27	0,034
9	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	6,813	12,21	83,19	0,215
10	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,101	131,77	13,31	0,226
11	631319151.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	0,101	42,77	4,32	0,000
12	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	10,044	0,44	4,42	0,000
13	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	2,069	4,92	10,18	0,000
14	632452245.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	10,044	15,54	156,08	0,000
15	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	69,28	69,28	0,045
16	553310009400	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1450x1970x160 mm	ks	1,000	43,05	43,05	0,017

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 291,65

0,063

17	941955001.S	Pojazdné lešenie fahké pracovné - ELI	deň	7,000	25,00	175,00	0,000
18	941955004.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	10,044	5,47	54,94	0,062
19	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	10,044	3,10	31,14	0,001
20	964051111.S	Búranie samostatných trámov, prievalok alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	m3	0,406	157,46	63,93	0,000
21	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,64	1,28	0,000
22	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,900	15,55	45,10	0,000
23	971033151	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t - ELI	ks	1,000	4,11	4,11	0,000
24	971036007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t - ELI	cm	55,000	0,61	33,55	0,000

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t - ELI	m	85,000	1,24	105,40	0,000
26	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	1,000	7,50	7,50	0,000
27	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	298,044	2,66	792,80	0,000
28	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	465,888	0,85	396,00	0,000
29	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23,877	10,09	240,92	0,000
30	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,877	10,86	259,30	0,000
31	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	358,155	0,37	132,52	0,000
32	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,877	8,71	207,97	0,000
33	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	23,877	31,00	740,19	0,000

99 PRESUNY HMÔT 198,31 0,000

34	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,780	25,49	198,31	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	--------	-------

D2 Práce PSV 19 810,13 10,313

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 663,41 1,198

35	711114020.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, jednozložkovou bitúmenovou zmesou vodorovná	m2	298,044	11,98	3 570,57	1,198
36	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	35,706	2,60	92,84	0,000

766 Konštrukcie stolárske 2 172,44 0,128

37	766642125.S	Montáž dverí posuvných dvojkrídlových, posun na stene - medzi posilňovňu a náraďovňu	ks	2,000	80,92	161,84	0,000
38	611610000400.S	Dvere vnútorné posuvné	ks	2,000	286,00	572,00	0,050
39	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere	eur	2,000	37,00	74,00	0,000
40	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	35,99	35,99	0,000
41	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	9,54	9,54	0,001
42	611610000400.S-1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	2,000	53,38	106,76	0,050
43	766669921.S	Oprava dverového krídla, výmena kovaní dverového krídla, zámku	ks	1,000	2,80	2,80	0,000
44	549660000100.S	Zámok vložkový FAB	ks	1,000	5,50	5,50	0,000
45	766669922.S	Oprava dverového krídla, výmena kovaní dverového krídla, vložky FAB	ks	1,000	1,44	1,44	0,000
46	1	Vložka FAB	ks	1,000	6,50	6,50	0,000
47	766693111.S	Demontáž a spätná montáž ribstolov	ks	12,000	15,00	180,00	0,012
48	766693111.S-1	Úprava a prerábanie ribstolov	ks	12,000	14,90	178,80	0,012
49	553510009820.S	Kotviaci materiál	kpl	1,000	84,00	84,00	0,001
50	766699111.S	Demontáž, úprava a náter, prerobenie a spätná montáž kladín	kpl	2,000	180,00	360,00	0,000
51	766699611.S	Demontáž a spätná montáž krytov vykurovacieho telesa drevených	m2	20,240	9,95	201,39	0,001
52	766699612.S	Úprava a prerábanie krytov raiátorov - úprava rozmerov, krátenie a zváranie	ks	2,000	90,00	180,00	0,000
53	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	21,606	0,55	11,88	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 172,00 0,461

54	767121901.S	Výmena ochranného pletiva na oknách	m2	86,400	8,93	771,55	0,000
----	-------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
55	553510024600.S	Panel pre panelový plotový systém JUPITER 1,73/2,50 zelený	ks	8,000	22,62	180,96	0,145
56	553510024600.S-1	Panel pre panelový plotový systém JUPITER 1,53/2,50 zelený	ks	16,000	20,75	332,00	0,290
57	2	Montážny a spojovací materiál	b	1,000	65,00	65,00	0,018
58	767122811.S	Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete skrutkovaných, -0,01700t	m2	86,400	3,30	285,12	0,000
59	767991911.S	Ostatné opravy - skrátenie, úprava a opätovné osadenie kovových tyčí (na šplhanie) vrátane osadenia pátiiek do podlahy	ks	7,000	49,00	343,00	0,002
60	553510009830.S	Pätka pre ukotvenie tyčí - atyp	ks	7,000	25,00	175,00	0,007
61	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	21,526	0,90	19,37	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 40,53 0,030

62	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	1,350	14,73	19,89	0,005
63	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxv x hr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	1,377	13,98	19,25	0,025
64	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,391	3,55	1,39	0,000

775 PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ 46,69 0,000

65	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t	m2	10,044	4,60	46,20	0,000
66	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,050	0,46	0,49	0,000

776 PODLAHY POVLAKOVÉ 106,91 0,000

67	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	10,044	0,43	4,32	0,000
68	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	10,044	1,05	10,55	0,000
69	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	10,044	0,65	6,53	0,000
70	585520014100	Penetračný náter REMAL, akrylátový, univerzálny	kg	1,395	1,63	2,27	0,000
71	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	10,044	8,25	82,86	0,000
72	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	1,07	0,38	0,000

777 PODLAHY SYNTETICKÉ 6 824,46 3,993

73	777531021	Polyuretánová stierka hr. 3 mm Sikafloor 376, penetrácia, 2x stierka s kremečným pieskom, uzatvárací náter	m2	10,044	75,18	755,11	0,130
74	777531021-1	D+M Podložka Sika Regupol 4580 vrátane uzatváracieho náteru Sikafloor Porefiller	m2	298,044	20,35	6 065,20	3,863
75	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	7,55	4,15	0,000

783 NÁTERY 3 661,33 0,109

76	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	187,148	1,13	211,48	0,000
77	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	187,148	7,68	1 437,30	0,045
78	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	121,000	0,14	16,94	0,000
79	783401812	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie nad DN 50 do DN 100	m	105,000	0,19	19,95	0,000
80	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	121,000	1,83	221,43	0,010
81	783425250	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	105,000	2,23	234,15	0,009
82	783601815	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením	m2	92,240	1,68	154,96	0,000
83	783623900	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické jednonásobné 1x s emailovaním	m2	92,240	7,81	720,39	0,018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
84	783625930	Oprava náterov stolár.výrobkov - basketbalové koše vrátane dosiek a konštrukcie	súb	2,000	80,00	160,00	0,001
85	783812920	Oprava náterov olejových farby bielej omietok stien jednonásobné 1x s emailovaním	m2	76,215	6,36	484,73	0,027

784

MALBY

1 122,36

4,394

86	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	399,417	0,86	343,50	0,000
87	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	399,417	0,74	295,57	1,997
88	784496600	Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad do výšky 5, 00 m	m2	399,417	1,21	483,29	2,397

M

Práce a dodávky M

2 665,62

0,000

21-M

Časť - Silnoprád

2 665,62

0,000

89	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	7,000	1,23	8,61	0,000
90	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	7,000	0,24	1,68	0,000
91	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	4,000	2,28	9,12	0,000
92	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	4,000	0,36	1,44	0,000
93	ESV000000010	Svorka krabicová 2273-202 2x0,5-2,5mm2 2-pólová WAGO	ks	5,000	0,10	0,50	0,000
94	ESV000000009	Svorka krabicová 2273-203 3x0,5-2,5mm2 3-pólová WAGO	ks	5,000	0,11	0,55	0,000
95	ESV000000011	Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5mm2 4-pólová WAGO	ks	10,000	0,13	1,30	0,000
96	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	9,000	0,74	6,66	0,000
97	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	1,89	5,67	0,000
98	V-SP1P20	Spínač polozápuštný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20	ks	3,000	3,20	9,60	0,000
99	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	3,68	14,72	0,000
100	V-XC2	2x Zásuvka polozápuštná jednoduchá AC230V, 16A, 2x (2P+PE), IP20, inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj. krabic	ks	2,000	7,95	15,90	0,000
101	R	Úprava rozvádzača telocvične	ks	1,000	175,00	175,00	0,000
102	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	12,000	4,58	54,96	0,000
103	A	A - Svietidlo reflektorové interiérové, LED, prisadené, AC 230V/50Hz, 100 W, 12000 lm, 4000 K, CRI 80, IP20	ks	12,000	126,19	1 514,28	0,000
104	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	3,000	5,30	15,90	0,000
105	B	B - Svietidlo interiérové, LED, prisadené, okrúhle, opálový PMMA kryt, LED driver, AC 230V/50Hz, 14 W, 1500 lm, 4000 K, ČRI 80, IP40	ks	3,000	33,40	100,20	0,000
106	210201520	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	ks	1,000	4,99	4,99	0,000
107	N1	N1 - Svietidlo núdzové pre netrvalé núdzové osvetlenie, LED, autonómnosť 1 h, prisadené, obdĺžnikové, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V, 2 W, 255 lm, IP65	ks	1,000	32,00	32,00	0,000
108	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	16,000	11,58	185,28	0,000
109	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	3,000	1,10	3,30	0,000
110	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	3,000	0,02	0,06	0,000
111	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	212,000	0,79	167,48	0,000
112	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	195,000	0,77	150,15	0,000
113	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	m	17,000	0,77	13,09	0,000
114	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	33,000	0,89	29,37	0,000
115	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	m	33,000	1,22	40,26	0,000
116	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	5,70	5,70	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
117	PD	Presun dodávok	%	1,000	17,85	17,85	0,000
118	PM	Podružný materiál	%	1,000	44,00	44,00	0,000
119	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	36,00	36,00	0,000

OST
Ostatné
205,60
0,000

120	HZS-003	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie, vyhľadanie a odpojenie pôvodných káblov napájajúcich riešené priestory	hod	16,000	12,85	205,60	0,000
-----	---------	---	-----	--------	-------	--------	-------

VRN
Vedľajšie rozpočtové náklady
600,00
0,000

121	000400011.S	Projektové práce	eur	1,000	400,00	400,00	0,000
122	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	ks	1,000	200,00	200,00	0,000

Celkom
31 180,29
18,093
