

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **RAVOZA s. r. o.**
Sídlo: Vinné 3662, 072 31 Vinné
IČO: 50310810
DIČ:
IČ DPH: SK2120270328
Zápis: Vložka č. 39100/V
Bankové spojenie: ČSOB a. s.
Číslo účtu: SK12 7500 0000 0040 2317 9590
Zastúpený: Ing. Rastislav Vojna

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Priekopa**
Sídlo: Priekopa č. 100, 072 61
IČO: 00325686
DIČ: 2020752338
IČ DPH:
Zápis: v zmysle zákona
Bankové spojenie: PRIMA BANKA a. s.
Číslo účtu: 4249406004/5600 ?
Zastúpený: Ing. Peter Sekerák – starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických: Ing. Michal Dinič

.....
tel. č. 0907 947634

e-mail :

(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva");

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu: !
Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Priekopa (ďalej len „Dielo“), v rozsahu

podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), tvoriacej prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“). V prípade zistenia rozdielov použitia materiálov a vykonaných prác medzi skutočnosťou a projektovou dokumentáciou bez písomného súhlasu Objednávateľa, a to v deň vykonania fyzickej kontroly predstaviteľmi PPA, Zhotoviteľ je povinný prebrať na svoju zodpovednosť všetky nároky kladené zo strany PPA na Objednávateľa, a to aj vo finančnom vyjadrení, a vzniknuté nároky je povinný uhradiť v lehote do 30 dní odo dňa ich vzniku Objednávateľovi prevodom na bankový účet Objednávateľa.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, najneskôr 7 dní po podpise zmluvy a po vykonanej kontrole VO MAS Zemplín pod Vihorlatom.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 3 mesiacov od podpisu zmluvy obstarávateľa s poskytovateľom NFP o ktorom ho obstarávateľ v čase do 7 dní písomne – mailom upovedomí od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je výsledkom verejného obstarávania a je platná iba v roku 2021

Cena bez DPH	11 320,00
DPH	2 264,00
Cena s DPH	13 584,00

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 50% Diela**, resp. po

dokončení a prevzatí 50% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom podľa bodu 5.11 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratím staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplatenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a

prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 6 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám

technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 36 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY


- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Ustanovenie: „Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva Pôdohospodárstva, zamestnanci PPA, zamestnanci MAS Zemplín pod Vihorlatom Ministerstva ŽP SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zamestnanci Environmentálneho fondu
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 8.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 8.3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 8.4. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Právnu záväznosť však nadobudne až po podpise Zmluvy o finančnej dotácii medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP
- 8.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 8.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:


V RAVOZA dňa 1.1.2021



① **RAVOZA s.r.o.**
072 31 Vinné 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Za Objednávateľa:

V PRILEPCE dňa 1.1.2021







Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Priekopa

Miesto : Priekopa, k.ú.

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková

Dňa: 08.09.2020

Odberateľ: Obec Priekopa

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: RAVOZA s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: mmm architects

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	2 178,31	124,50	2 302,81	6	IN celkom
2	PSV:	5 671,45	3 345,74	9 017,19	7	
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9	
5	Súčet:	7 849,76	3 470,24	11 320,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		D	ON - ostatné náklady	
11	NUS celkom	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12			17	ON celkom	
13			18		
14			19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 11
dátum:		22	DPH 20% 2
		23	DPH 0%
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 13
		F	

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:


podpis:

dátum: 3. 9. 2021

dátum: 2.10.2020

pečiatka:

pečiatka:



① **RAVOZA s.r.o.**
072 31 Vinné 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)		ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
Názov stavby, objektu, časti		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stavba : Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Priekopa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt : SO 01 - Autobusová zastávka - rekonštrukcia		5 728,99	0,00	5 728,99	0,00	0,00	0,00	5 728,99	1 145,80	6 874,79
Objekt : SO 02 - Autobusová zastávka - novostavba		5 591,01	0,00	5 591,01	0,00	0,00	0,00	5 591,01	1 118,20	6 709,21
Spolu:		11 320,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	11 320,00	2 264,00	13 584,00

Učiteľ: Obec Priekopa
Projektant: mmm architects
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
JKSO :
Dátum: 08.09.2020

Stavba : Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Priekopa
Objekt : SO 02 - Autobusová zastávka - novostavba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	113106241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	12,000	m2	1,51	18,12
2	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	1,354	m3	56,86	76,99
3	272	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	0,406	m3	2,15	0,87
4	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	1,354	m3	1,62	2,19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				98,17			98,17
2 - ZÁKLADY							
5	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	0,214	m3	52,27	11,19
6	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25	1,180	m3	101,30	119,53
2 - ZÁKLADY spolu:				130,72			130,72
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
7	011	311272200	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	1,815	m3	196,13	355,98
8	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,136	t	1 900,96	258,53
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				614,51			614,51
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
9	014	4113885pc	Vybetónovanie lavičiek, vrátane debnenia a podp. konštr.	0,106	m3	450,00	47,70
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				47,70			47,70
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
10	011	631313651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. do 150 mm - rampa	0,760	m3	127,57	96,95
11	011	631315651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	1,959	m3	119,18	233,47
12	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	2,018	m2	10,39	20,97
13	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	2,018	m2	3,81	7,69
14	011	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	20,663	m2	3,54	73,15
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				432,23			432,23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	272	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	4,750	m	9,25	43,94
16	211	977141113	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 12 mm, hĺ. 400 mm	6,000	kus	12,00	72,00
17	MAT	553362610	Tyč závitová pozinkovaná M12x 400 mm	6,000	kus	2,43	14,58
18	013	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	4,896	t	12,49	61,15
19	013	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	44,064	t	0,40	17,63
20	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	4,896	t	22,00	107,71
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				317,01			317,01
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 640,340			1 640,34
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
762 - Konštrukcie tesárske							
21	762	762136114	Montáž tienenia z lát hoblov. prior. pl. do 25 cm2 s medzer. 4 až 6 cm	4,375	m2	7,75	33,91
22	MAT	605171050	Lata SM 1 50x50 mm dl. 250cm impregnovaná	0,124	m3	300,00	37,20
23	762	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	0,124	m3	20,00	2,48

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
24	762	762311104	Montáž kotevných želiéz - kotvenie stĺpov	4,000	kus	6,80	27,20
25	MAT	55300pc01	Oceľová päťka v tvare "T" 100x100	4,000	kus	15,00	60,00
26	762	7623111pc	Montáž a dodávka oceľ. rúrok d 17 mm hr. 2 mm dĺžky 50 mm	17,000	kus	2,23	37,91
27	762	762712110	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva do 120 cm2	123,000	m	8,54	1 050,42
28	MAT	605151501	Hranol SM 1 /100x100, 50x150/	1,095	m3	245,00	268,28
29	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	1,095	m3	30,00	32,85
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				1 550,25			1 550,25
764 - Konštrukcie klampiarske							
30	764	764174626	Krytina - trapézové plechy T14 hr. 0,55 mm, farba strieborná, sklon do 30°	20,000	m2	20,00	400,00
31	764	764421230	Klomp. PZ pl. oplechovanie čela rš 200, farba strieborná	12,500	m	10,14	126,75
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				526,75			526,75
766 - Konštrukcie stolárske							
32	766	766111111	Montáž drev. stien plných hladkých v. do 2,75m	5,000	m2	10,97	54,85
33	MAT	605150010	Hranolček SM 1 50x50 mm	0,028	m3	240,00	6,72
34	MAT	606234280	Preglejka hr. 12 mm	10,200	m2	25,00	255,00
35	766	766417101	Montáž lamiel pre obloženie stien	104,000	m	4,44	461,76
36	MAT	605171020	Lamela SM 1 50x25 mm dl. 200cm	0,143	m3	300,00	42,90
37	766	7666237pc	Montáž výplní otvorov z drôteného skla	2,400	m2	45,00	108,00
38	MAT	61110pc03	Okno 2-krídlové, výplň drôtené sklo hr. 5 mm - 1600x1000 mm s drev. rámom a olištovaním	1,000	kus	378,80	378,80
39	MAT	61110pc05	Okno 1-krídlové, výplň drôtené sklo hr. 5 mm - 800x1000 mm s drev. rámom a olištovaním	1,000	kus	199,53	199,53
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				1 507,56			1 507,56
783 - Nátery							
40	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	75,800	m2	4,83	366,11
783 - Nátery spolu:				366,11			366,11
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 950,67			3 950,67
Za rozpočet celkom:				5 591,01			5 591,01

Projektant: Obec Priekopa
Projektant: mmm architects
Dodávateľ: RAVOZA s.r.o.

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková

JKSO :

Dátum: 08.09.2020

Stavba : Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Priekopa

Objekt : SO 01 - Autobusová zastávka - rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	131311101	Hĺbenie jám v hĺbke 4 ručne	0,188	m3		
2	272	162301101	Vodorovne premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	0,188	m3	71,45	13,43
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				13,73		1,62	0,30
2 - ZÁKLADY							
3	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	0,038	m3	52,27	1,99
4	011	275313612	Zakladové pätky z betónu prostého tr. C20/25	0,150	m3	101,30	15,20
2 - ZÁKLADY spolu:				17,19			17,19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
5	014	4113885pc	Vybetónovanie lavičiek, vrátane debnenia a podp. konštr.	0,212	m3	450,00	95,40
6	011	413361821	Výstuž betónu lavičiek BS1 500 (10505)	0,012	t	1 798,76	21,59
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				116,99			116,99
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
7	011	631313651	Mazanina z betónu prostého tr. C 20/25 hr. do 150 mm - rampa	0,102	m3	125,00	12,75
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				12,75			12,75
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	011	953948201	Kotvy chemickým tmelom M 22 hl 150 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	27,000	kus	8,64	233,28
9	MAT	553362666	Tyč závitová pozinkovaná M20 x 500 mm	27,000	kus	3,50	94,50
10	013	9760741pc	Demontáž drevených lavičiek s oceľ. konzolami	1,000	kus	50,00	50,00
11	211	977141113	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 12 mm, hl. 400 mm	6,000	kus	11,68	70,08
12	MAT	553362610	Tyč závitová pozinkovaná M12x 400 mm	6,000	kus	2,57	15,42
13	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,786	t	12,49	9,82
14	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	11,004	t	0,40	4,40
15	013	979118705	Poplatok za uložen. a zneš. st. odp. na urč. sklád. -asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,121	t	80,00	9,68
16	013	979131409	Poplatok za uložen. a zneš. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	0,665	t	22,00	14,63
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				501,81			501,81
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				662,470			662,47
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
712 - Povlakové krytiny							
17	712	712400836	Odstránenie povl. krytiny striech do 30° z asfaltových šindlov	12,114	m2	1,20	14,54
712 - Povlakové krytiny spolu:				14,54			14,54
762 - Konštrukcie tesárske							
18	762	762136114	Montáž tienenia z lat. hobl. prier. pl. do 25 cm2 s medzer. 4 až 6 cm	3,875	m2	7,75	30,03
19	MAT	605171050	Lata SM 1 50x50 mm dl. 250cm impregnovaná	0,110	m3	300,00	33,00
20	762	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	0,110	m3	20,00	2,20
21	762	762311103	Montáž kotevných želiéz - závitové tyče	2,000	kus	6,80	13,60
22	MAT	553362620	Tyč závitová pozinkovaná M12x 1550 mm	2,000	kus	3,97	7,94
23	762	762311104	Montáž kotevných želiéz - kotvenie stĺpov	2,000	kus	11,00	22,00
24	MAT	55300pc01	Oceľová pátko v tvare "T" 100x100	1,000	kus	15,00	15,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen.	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-vymer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
25	MAT	55300pc02	Oceľová päťka PST 100	1,000	kus	8,00	8,00
26	762	7623111pc	Montáž a dodávka oceľ. rúrok d 17 mm hr. 2 mm dĺžky 50 mm	15,000	kus	2,23	33,45
27	762	762331811	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha do 120 cm2	32,800	m	1,60	52,48
28	762	762712110	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva do 120 cm2	119,000	m	8,54	1 016,26
29	MAT	605151501	Hranol SM 1 /100x100, 50x150/	1,227	m3	245,00	300,61
30	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	1,227	m3	30,00	36,81
31	762	762811811	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	12,114	m2	1,07	12,96
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				1 584,35			1 584,35
764 - Konštrukcie klampiarske							
32	764	764174626	Krytina - trapezové plechy T14 hr. 0,55 mm, farba strieborná, sklon do 30°	20,000	m2	20,00	400,00
33	764	764323830	Klomp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	11,076	m	0,94	10,41
34	764	764421230	Klomp. PZ pl. oplechovanie čela rš 200, farba strieborná	12,500	m	10,14	126,75
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				537,16			537,16
766 - Konštrukcie stolárske							
35	766	766112829	Demontáž drevených stien z polykarbonát. výplňou, s olištovaním	12,000	m2	2,41	28,92
36	766	766416112	Montáž oblož. stien nad 5m2 panel z mäk. dreva pl. do 1,5m2	8,120	m2	10,97	89,08
37	MAT	606234280	Preglejka hr. 12 mm	8,282	m2	25,00	207,05
38	766	766417101	Montáž lamiel pre obloženie stien	86,800	m	4,44	385,39
39	MAT	605171020	Lamela SM 1 50x25 mm dl. do 200cm	0,119	m3	300,00	35,70
40	766	7666237pc	Montáž výplni otvorov z drôteného skla	7,000	m2	45,00	315,00
41	MAT	61110pc01	Okno 2-kridlové, výplň drôtené sklo hr. 5 mm - 1675x1450 mm s drev. rámom a olištovaním	2,000	kus	495,00	990,00
42	MAT	61110pc02	Okno 1-kridlové, výplň drôtené sklo hr. 5 mm - 760x1450 mm s drev. rámom a olištovaním	2,000	kus	250,00	500,00
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				2 551,14			2 551,14
783 - Nátery							
43	783	783601801	Odstránenie náterov z drevených prvkov oškrabaním	3,480	m2	2,27	7,90
44	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	76,900	m2	4,83	371,43
783 - Nátery spolu:				379,33			379,33
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 066,52			5 066,52
Za rozpočet celkom:				5 728,99			5 728,99