**PRÍZEMIE**

***Miestnosť č. 2***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 2,808 | 7,44 | 0,00 | 20,89 | 20,89 | |
| 89 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | m2 | 28,083 | 2,18 | 0,00 | 61,22 | 61,22 | |
| 65 | 766 | 766661132 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,dvojkrídlové | ks | 1,000 | 24,40 | 0,00 | 24,40 | 24,40 | |
| *66* | *611* | *6116301800* | *Dvere drevené dýhované dvojkrídlové 2000*2200* | *ks* | *1,000* | *388,00* | *388,00* | *0,00* | *388,00* | |
| 68 | 766 | 766662812 | Demontáž dverného krídla,dokovanie prahu dverí dvojkrídlových | ks | 1,000 | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 1,52 | |
| *71* | *611* | *6118721600* | *Prah dubový dĺžky do 155 šírky 10 cm* | *ks* | *1,000* | *14,24* | *14,24* | *0,00* | *14,24* | |
| | | | | | | | | | **510,28** | 510,28 |

***Miestnosť č. 3***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 5,264 | 7,44 | 0,00 | 39,16 | 39,16 | |
| 89 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | m2 | 52,637 | 2,18 | 0,00 | 114,75 | 114,75 | |
| | | **776** | **Podlahy povlakové** | | | | | | | |
| 81 | 775 | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC | m | 13,080 | 0,38 | 0,00 | 4,97 | 4,97 | |
| 82 | 775 | 776411000 | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových | m | 13,080 | 0,80 | 0,00 | 10,46 | 10,46 | |
| *83* | *284* | *284129150011* | *Soklík z PVC v.30 hr 2mm* | *m* | *15,696* | *3,83* | *60,12* | *0,00* | *60,12* | |
| 84 | 775 | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou | m2 | 11,448 | 2,04 | 0,00 | 23,34 | 23,34 | |
| 85 | 775 | 776521100 | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC z pásov | m2 | 11,448 | 3,18 | 0,00 | 36,40 | 36,40 | |
| *86* | *284* | *2841294000* | *Podlahovina z PVC 1500x2mm* | *m2* | *14,388* | *5,89* | *84,75* | *0,00* | *84,75* | |
| 87 | 775 | 998776201 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | % | 0,190 | 3,54 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | |
| | | | | | | | | | **374,63** | 374,630 |

***Miestnosť č. 4***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 4,383 | 7,44 | 0,00 | 32,61 | 32,61 | |
| 89 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | m2 | 43,832 | 2,18 | 0,00 | 95,55 | 95,55 | |
| | | **776** | **Podlahy povlakové** | | | | | | | |
| 81 | 775 | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC | m | 10,960 | 0,38 | 0,00 | 4,16 | 4,16 | |
| 82 | 775 | 776411000 | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových | m | 10,960 | 0,80 | 0,00 | 8,77 | 8,77 | |
| *83* | *284* | *284129150011* | *Soklík z PVC v.30 hr 2mm* | *m* | *13,152* | *3,83* | *50,37* | *0,00* | *50,37* | |
| 84 | 775 | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou | m2 | 6,954 | 2,04 | 0,00 | 14,18 | 14,18 | |
| 85 | 775 | 776521100 | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC z pásov | m2 | 6,954 | 3,18 | 0,00 | 22,11 | 22,11 | |
| *86* | *284* | *2841294000* | *Podlahovina z PVC 1500x2mm* | *m2* | *12,056* | *5,89* | *71,01* | *0,00* | *71,01* | |
| 87 | 775 | 998776201 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | % | 0,160 | 3,54 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | |
| | | | | | | | | | **299,34** | 299,340 |

***Miestnosť č. 5***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 9,254 | 7,44 | 0,00 | 68,85 | 68,85 | |
| 89 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | m2 | 92,544 | 2,18 | 0,00 | 201,75 | 201,75 | |
| | | | | | | | | | **270,60** | 270,6 |

***Miestnosť č. 6***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 16,592 | 7,44 | 0,00 | 123,44 | 123,44 | |
| 89 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | m2 | 165,917 | 2,18 | 0,00 | 361,70 | 361,70 | |
| | | | | | | | | | **485,14** | 485,14 |

***Miestnosť č. 12***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 2,502 | 7,44 | 0,00 | 18,61 | 18,61 | |
| 89 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | m2 | 25,016 | 2,18 | 0,00 | 54,53 | 54,53 | |
| | | | | | | | | | **73,15** | 73,15 |

***Miestnosť č. 13***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 2,859 | 7,44 | 0,00 | 21,27 | 21,27 | |
| 89 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | m2 | 28,586 | 2,18 | 0,00 | 62,32 | 62,32 | |
| 37 | 721 | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok 0,01946 t | súb | 1,000 | 3,34 | 0,00 | 3,34 | 3,34 | |
| 38 | 721 | 725219201 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly | súb | 1,000 | 24,20 | 0,00 | 24,20 | 24,20 | |
| *39* | *642* | *6420130570* | *Sanitárna keramika umývadlo 55cm* | *ks* | *1,000* | *162,78* | *162,78* | *0,00* | *162,78* | |
| 40 | 721 | 725859102 | Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety nad 32 do DN 50 | ks | 1,000 | 3,37 | 0,00 | 3,37 | 3,37 | |
| *41* | *551* | *5516025100* | *Ventil odpadový umyvadllový hĺbky 15 mm D 40 mm s retiazkou a zátkou* | *ks* | *1,000* | *18,29* | *18,29* | *0,00* | *18,29* | |
| 42 | 721 | 725860811 | Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,jednoduchá 0.00085 t | ks | 1,000 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **295,91** | 295,91 |

***Miestnosť č. 14***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 2,372 | 7,44 | 0,00 | 17,65 | 17,65 | |
| 89 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | m2 | 23,723 | 2,18 | 0,00 | 51,72 | 51,72 | |
| 34 | 721 | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t | súb | 1,000 | 5,06 | 0,00 | 5,06 | 5,06 | |
| 35 | 721 | 725119305 | Montáž záchodovej misy kombinovanej | súb | 1,000 | 24,16 | 0,00 | 24,16 | 24,16 | |
| *36* | *642* | *6420120050* | *Sanitárna keramika SANKER ANIMO WC kombi -odpad vodorovný - biely* | *ks* | *1,000* | *115,07* | *115,07* | *0,00* | *115,07* | |
| | | | | | | | | | **213,66** | 213,66 |

***Miestnosť č. 15-16 (nagyterem)***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 81,860 | 7,44 | 0,00 | 609,04 | 609,04 | 609,04 |
| 89 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | m2 | 625,199 | 2,18 | 0,00 | 1 362,93 | 1 362,93 | |
| | | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 003 | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 143,208 | 1,40 | 0,00 | 200,49 | 200,49 | |
| 17 | 003 | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | m2 | 143,208 | 0,80 | 0,00 | 114,57 | 114,57 | |
| 18 | 011 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 650,825 | 1,00 | 0,00 | 650,83 | 650,83 | |
| 20 | 013 | 968062246 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2 - 0,030t | m2 | 2,160 | 8,45 | 0,00 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| 21 | 013 | 971033641 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm - 1,875 t | m3 | 2,640 | 32,67 | 0,00 | 86,24 | 86,24 | 86,24 |
| 22 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 10,480 | 10,00 | 0,00 | 104,84 | 104,84 | 104,84 |
| 23 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 41,920 | 0,36 | 0,00 | 15,13 | 15,13 | 15,13 |
| 24 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 10,480 | 6,36 | 0,00 | 66,62 | 66,62 | 66,62 |
| 25 | R | 979800800 | Uloženie sute na skládku | t | 5,558 | 5,80 | 0,00 | 32,24 | 32,24 | 32,24 |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | 011 | 642952110 | Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 2,000 | 8,45 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 16,90 |
| *10* | *611* | *6117103020* | *Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk* | *ks* | *1,000* | *132,00* | *132,00* | *0,00* | *132,00* | 132,00 |
| *11* | *611* | *6117103030* | *Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk* | *ks* | *1,000* | *158,00* | *158,00* | *0,00* | *158,00* | 158,00 |
| 12 | 011 | 642952220 | Osadenie drevených dverových rámov a zárubní plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2 | ks | 2,000 | 9,90 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
| *13* | *611* | *6117103030* | *Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk* | *ks* | *2,000* | *158,00* | *316,00* | *0,00* | *316,00* | 316,00 |
| 14 | 011 | 648951411 | Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm | m | 1,800 | 4,18 | 0,00 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| *15* | *607* | *6071515200* | *DOS WERZALIT* | *m2* | *1,890* | *8,00* | *15,12* | *0,00* | *15,12* | 15,12 |
| 50 | 764 | 764410260 | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu | m | 1,800 | 7,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| *51* | *553* | *5534002000* | *Parapety vonkajšie* | *m* | *1,978* | *12,08* | *23,89* | *0,00* | *23,89* | 23,89 |
| 52 | 764 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t | m | 1,800 | 0,84 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 60 | 766 | 766411811 | Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2 | m2 | 58,080 | 2,89 | 0,00 | 167,85 | 167,85 | 167,85 |
| 61 | 766 | 766621264 | Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu,pevné nad 1,50 m2 | ks | 1,000 | 18,78 | 0,00 | 18,78 | 18,78 | 18,87 |
| *62* | *611* | *6112774900* | *Okno drevené trojkrídklové 200x180 cm* | *ks* | *1,000* | *258,00* | *258,00* | *0,00* | *258,00* | *258,00* |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 766 | 766661132 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,dvojkrídlové | ks | 2,000 | 24,40 | 0,00 | 48,80 | 48,80 | 48,8 |
| *66* | *611* | *6116301800* | *Dvere drevené dýhované dvojkrídlové 2000*2200* | *ks* | *2,000* | *388,00* | *776,00* | *0,00* | *776,00* | *776,00* |
| 69 | 766 | 766695212 | Montáž prahu dverí,jednokrídlových | ks | 2,000 | 3,50 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| *71* | *611* | *6118721600* | *Prah dubový dĺžky do 155 šírky 10 cm* | *ks* | *2,000* | *14,24* | *28,48* | *0,00* | *28,48* | *28,48* |
| | | | | | | | | | **5 270,33** | |

***POSCHODIE***

***Miestnosť č. 1***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 7,495 | 7,44 | 0,00 | 55,76 | 55,76 | |
| 89 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | m2 | 74,949 | 2,18 | 0,00 | 163,39 | 163,39 | |
| | | | | | | | | | **219,15** | 219,15 |

***Miestnosť č. 2, 9 (klub+balkon)***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 12,527 | 7,44 | 0,00 | 93,20 | 93,20 | 93,2 |
| 89 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | m2 | 125,272 | 2,18 | 0,00 | 273,09 | 273,09 | 273,09 |
| 5 | 014 | 631312121 | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm | m3 | 3,938 | 114,54 | 0,00 | 451,05 | 451,05 | 451,05 |
| 6 | 011 | 632451054 | Poter pieskovocementový hr. do 40 mm | m2 | 3,938 | 8,54 | 0,00 | 33,63 | 33,63 | 33,63 |
| 7 | 011 | 632477005 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm | m2 | 61,767 | 9,48 | 0,00 | 585,55 | 585,55 | 585,55 |
| 26 | 711 | 711141559 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 7,876 | 0,90 | 0,00 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| *27* | *111* | *1116315000* | *Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch* | *t* | *0,070* | *800,00* | *56,00* | *0,00* | *56,00* | 56 |
| *28* | *111* | *1116334500* | *Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg* | *t* | *0,070* | *800,00* | *56,00* | *0,00* | *56,00* | 56 |
| *29* | *245* | *2455142500* | *AQUAFIN* | *kg* | *7,800* | *16,00* | *124,80* | *0,00* | *124,80* | 124,8 |
| *30* | *628* | *6283228200* | *Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35* | *m2* | *9,939* | *0,12* | *1,19* | *0,00* | *1,19* | 1,19 |
| 31 | 711 | 711461103 | Izolácia proti tlakovej vode gumovou foliou lepenou na celej ploche vodorovne | m2 | 7,876 | 5,00 | 0,00 | 39,38 | 39,38 | 39,38 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 711 | 711491171 | Izolácia proti tlakovej vode náterom Aquafin | m2 | 7,846 | 2,00 | 0,00 | 15,69 | 15,69 | 15,69 |
| 33 | 711 | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 2,580 | 3,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| 53 | 764 | 764441210 | Balkónový chrl.opl. z pozinkovaného Pz plechu jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm | ks | 6,000 | 5,13 | 0,00 | 30,78 | 30,78 | 30,78 |
| 54 | 764 | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1,900 | 0,70 | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 63 | 766 | 766641263 | Montáž balk.dverí kompletiz.zdvojených,do rámu 2krídl.s nadsvetl.,š.do 1,5m | ks | 1,000 | 23,06 | 0,00 | 23,06 | 23,06 | 23,06 |
| *64* | *611* | *6114164100* | *Balkónové dvere jednokrídlové s nadsvetl.otváravé, otváravo-sklop 2100/1100 mm* | *ks* | *1,000* | *385,00* | *385,00* | *0,00* | *385,00* | 385 |
| 69 | 766 | 766695212 | Montáž prahu dverí,jednokrídlových | ks | 1,000 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 3,5 |
| *70* | *611* | *6118715600* | *Prah dubový dĺžky do 120 šírky 10 cm* | *ks* | *1,000* | *8,10* | *8,10* | *0,00* | *8,10* | 8,1 |
| | | **771** | **Podlahy z dlaždíc** | | | | | | | |
| 73 | 771 | 771551030 | Montáž podláh z dlaždíc ter. kladených do malty 300x300 mm | m2 | 3,938 | 12,48 | 0,00 | 49,15 | 49,15 | 49,15 |
| *74* | *597* | *5976412100* | *Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 Ia* | *m2* | *4,726* | *19,04* | *89,99* | *0,00* | *89,99* | 89,99 |
| 75 | 771 | 771559792 | Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore | m2 | 3,938 | 1,35 | 0,00 | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
| 76 | 771 | 771569795 | Príplatok za škárovanie | m2 | 3,938 | 0,58 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 77 | 771 | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3,900 | 1,47 | 0,00 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| | | **775** | **Podlahy vlysové a parketové** | | | | | | | |
| 78 | 775 | 775551310 | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou,s oištovaním,veľkoplošné parkety 2200x184 mm | m2 | 61,767 | 8,80 | 0,00 | 543,55 | 543,55 | |
| *79* | *611* | *6119800700* | *Parkety dubové I. tr.* | *m2* | *63,002* | *28,00* | *1 764,06* | *0,00* | *1 764,06* | |
| 80 | 775 | 998775202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1,050 | 23,08 | 0,00 | 24,23 | 24,23 | |
| | | | | | | | | | **4 680,50** | |

***Miestnosť č. 4***

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 5,335 | 7,44 | 0,00 | 39,69 | 39,69 |
| 89 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | m2 | 53,351 | 2,18 | 0,00 | 116,31 | 116,31 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **156,00** | |

***Miestnosť č. 7***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 721 | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok 0,01946 t | súb | 1,000 | 3,34 | 0,00 | 3,34 | 3,34 | |
| 38 | 721 | 725219201 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly | súb | 1,000 | 24,20 | 0,00 | 24,20 | 24,20 | |
| *39* | *642* | *6420130570* | *Sanitárna keramika umývadlo 55cm* | *ks* | *1,000* | *162,78* | *162,78* | *0,00* | *162,78* | |
| 40 | 721 | 725859102 | Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety nad 32 do DN 50 | ks | 1,000 | 3,37 | 0,00 | 3,37 | 3,37 | |
| *41* | *551* | *5516025100* | *Ventil odpadový umyvadllový hĺbky 15 mm D 40 mm s retiazkou a zátkou* | *ks* | *1,000* | *18,29* | *18,29* | *0,00* | *18,29* | |
| 42 | 721 | 725860811 | Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,jednoduchá 0.00085 t | ks | 1,000 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | |
| 43 | 721 | 998725202 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,300 | 7,13 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | |
| | | | | | | | | | **214,46** | 214,46 |

***Miestnosť č. 8***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 721 | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t | súb | 1,000 | 5,06 | 0,00 | 5,06 | 5,06 | |
| 35 | 721 | 725119305 | Montáž záchodovej misy kombinovanej | súb | 1,000 | 24,16 | 0,00 | 24,16 | 24,16 | |
| *36* | *642* | *6420120050* | *Sanitárna keramika SANKER ANIMO WC kombi -odpad vodorovný - biely* | *ks* | *1,000* | *115,07* | *115,07* | *0,00* | *115,07* | |
| | | | | | | | | | **144,29** | 144,29 |

**Strecha**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **762** | **Konštrukcie tesárske** | | | | | | |
| 44 | 762 | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2-oprava | m | 34,200 | 8,50 | 0,00 | 290,70 | 290,70 |
| 45 | 762 | 762342202 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm | m2 | 186,071 | 1,45 | 0,00 | 269,80 | 269,80 |
| 46 | 762 | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 2,850 | 30,00 | 0,00 | 85,50 | 85,50 |
| *47* | *605* | *6051711300* | *Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm* | *m3* | *5,340* | *210,00* | *1 121,40* | *0,00* | *1 121,40* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *48* | *605* | *6051592600* | *Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 400-650 160x160,180,220* | *m3* | *2,565* | *240,00* | *615,60* | *0,00* | *615,60* |
| 49 | 762 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 5,800 | 23,83 | 0,00 | 138,21 | 138,21 |
| | | **765** | **Konštrukcie - krytiny tvrdé** | | | | | | |
| 55 | 765 | 765331002 | Krytina Betónová Bramac drážková strecha jednoduchá na sucho | m2 | 186,071 | 19,80 | 0,00 | 3 684,21 | 3 684,21 |
| 56 | 765 | 765331022 | Krytina Betónová Bramac drážková hrebeň z hrebenáčov na sucho s pásom | m | 37,600 | 22,00 | 0,00 | 827,20 | 827,20 |
| 57 | 765 | 7653310221 | Krytina Betónová Bramac zakončenie štíta | m | 41,820 | 22,00 | 0,00 | 920,04 | 920,04 |
| 58 | 765 | 765901301 | Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2 | m2 | 186,071 | 2,50 | 0,00 | 465,18 | 465,18 |
| 59 | 765 | 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 6,000 | 58,97 | 0,00 | 353,80 | 353,80 |
| 19 | 013 | 962032631 | Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1.633 t | m3 | 2,430 | 30,84 | 0,00 | 74,94 | 74,94 |
| 88 | 783 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 309,271 | 2,00 | 0,00 | 618,54 | 618,54 |
| | | | | | | | | | **9 465,12** |

**Vonkajšia časť**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 014 | 622461511 | Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 40 do 50 % | m2 | 9,000 | 14,08 | 0,00 | 126,72 | 126,72 |
| 3 | 014 | 622462000 | Sanačná hydroizolačná omietka | m2 | 9,000 | 16,85 | 0,00 | 151,61 | 151,61 |
| 4 | 014 | 624601121 | Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 40 x 40 mm | m | 8,000 | 8,32 | 0,00 | 66,55 | 66,55 |
| | | | | | | | | | **344,89** |

| | | |
|---|---|---|
| **CELKOM** | **23017,43** | 8390,86 |
| **DPH 20%** | **4603,485** | 1678,17 |
| **SPOLU** | **27620,91** | 10069,03 |