

ZMLUVA O DIELO  
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  
zákoník v znení neskorších zmien a doplnkov

---

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Drahovce  
Adresa: Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce  
Č. tel.: +421 33 7783521  
Zástupca vo veciach:  
A/ zmluvných: Ledecký Miroslav, starosta  
B/ technických: Sedláčik Peter  
IČO: 00312461  
DIČ: 2020530864  
Bankové spojenie: VUB banka pobočka Piešťany  
Číslo účtu: IBAN SK39 0200 0000 0015 9267 7553

2. Zhotoviteľ:

Názov: K+K Stavebno-obchodná spoločnosť, s r. o.  
Adresa: Krajinská cesta 9/2929, 921 01 Piešťany  
Č. tel.: 0905613558  
Zástupca vo veciach:  
A/ zmluvných: Ing. Kováč Daniel  
B/ technických: Ing. Kováč Daniel  
IČO: 31428517  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu: SK95 5600 0000 0052 2240 0002  
Zapísaný: OR OS Trnava, Oddiel Sro, vložka číslo: 3022/T

**Preambula**

Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazku s nízkou hodnotou postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej sú stavebné práce „**Stavebné úpravy garáže hasičskej zbrojnice**“.

**Čl. 1. Predmet diela**

1.1 Východiskové podklady a údaje:

Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo sú:

- Výzva na predloženie ponuky stavby: „Stavebné úpravy garáže hasičskej zbrojnice“.
- Očenený výkaz výmer
- Ponuka zhotoviteľa zo dňa: 29.04.2020

1.2 Predmet plnenia

1.2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia prác v zmysle a rozsahu výkazu výmer.

1.2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.



- 1.2.3 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa. Záväzné je začatie stavby, ukončenie výstavby v dohodnutom termíne.
- 1.2.4 V priebehu výstavby je možné meniť harmonogram výstavby len po súhlase objednávateľa.
- 1.2.5 V prípade, že objednávateľ bude mať na základe skutkového stavu pochybnosti o dodržaní postupu prác v zmysle harmonogramu, či v prípade meškania voči harmonogramu prác viac ako 14 dní, má právo objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť inú firmu na dobehnutie tohto meškania, alebo vykonať iné nápravné opatrenia a zhotoviteľ znáša taktiež všetky súvisiace náklady s tým spojené. Tieto náklady budú odpočítané z fakturácie za dotknutý mesiac. O týchto krokoch musí objednávateľ informovať zhotoviteľa vopred.
- 1.2.6 Dohodnuté lehoty výstavby sa musia bez ohľadu na poveternostné podmienky dodržať, sú záväzné pod zmluvnou pokutou 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň predĺženia lehoty.

## Čl. 2. Termíny plnenia

- 2.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.1 budú:
- 2.1.1. Začatie stavby: 21.05.2020
- 2.1.2. Ukončenie stavby: 19.07.2020
- 2.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo, alebo jeho dohodnutú časť na odovzдание pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

## Čl. 3. Cena diela

- 3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách a je pevná.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. činí:
- |                           |                  |            |
|---------------------------|------------------|------------|
| <b>cena diela bez DPH</b> | 35 255,87        | EUR        |
| <b>20 % DPH</b>           | 7 051,17         | EUR        |
| <b>CENA DIELA CELKOM</b>  | <b>42 307,04</b> | <b>EUR</b> |
- 3.4 Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná záverečné práce, že prijme riziká realizácie v rámci zmluvy o dielo za zmluvnú cenu.
- 3.5 Zmluvná cena je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi spolu s položkami, ktoré zhotoviteľ oprávnené navrhol v rámci verejného obstarávania po oboznámení so staveniskom a jeho miestnymi podmienkami. Zmluvná cena je pevná v čase odovzdania diela.
- 3.6 Návrh ceny a spôsob realizácie musí rešpektovať a zahrňovať skutočnosti, že sú obmedzené priestorové možnosti zariadenia staveniska, že musia byť realizované osobitné opatrenia verejného záujmu (hluk, prach, realizácia prác za prevádzky...) a taktiež ochranné opatrenia ako v pásme chodcov, tak aj ciest.
- 3.7 V cene sú zahrnuté všetky personálne náklady zhotoviteľa (poistenie pracovníkov a pod.) a náklady na udržiavanie, resp. v prípade potreby na zvýšenie produktivity práce (nadčasy, práce cez dni pracovného voľna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie zhotoviteľa k realizácii výstavby a inžinierska činnosť.
- 3.8 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné, tak ako sú uvedené v ponuke. V prípade, že sa v priebehu realizácie výstavby zistí, že vo výkaze výmer neboli



uvedené niektoré položky, ktoré sú ale zrejmé z projektovej dokumentácie, nebudú tieto práce uznané ako navyše práce.

- 3.9 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.
- 3.10 Cena určená v Zmluve o dielo sa môže meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, a to pri písomnej požiadavke objednávateľa v stavebnom denníku na práce, ktoré neboli ku dňu podania súťažného návrhu obsahom projektovej dokumentácie.

#### Čl. 4. Platobné podmienky

- 4.1 Zhotoviteľ má právo a povinnosť raz mesačne vystaviť súpis vykonaných prác vrátane rekapitulácie a zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a predložiť ho stavebnému dozoru objednávateľa na preverenie. Objednávateľ je povinný do troch pracovných dní predložené podklady preveriť a k týmto sa vyjadriť. Tieto doklady sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu vzniká zhotoviteľovi povinnosť do 15 dní vystaviť faktúru v 3 origináloch + prílohy za vykonané práce a je povinný túto faktúru doručiť do 20 dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi a to osobne, alebo poštou.
- 4.2 Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH.
- 4.3 Neoddeliteľnou prílohou faktúr je:
- 4.3.1 súpis vykonaných prác podpísaný stavebným dozorom objednávateľa,
  - 4.3.2 zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach - prestavané čiastky od začiatku do konca predchádzajúceho mesiaca v sledovanom mesiaci bez DPH, výšku DPH a spolu s DPH.
- Faktúra i prílohy musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa.**
- 4.4 Objednávateľ je povinný uhradiť fakturovanú čiastku do 30 dní od doručenia vystavenej faktúry na účet zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, pričom lehota povinnosti úhrady faktúry sa predlžuje o dobu opätovného doručenia opravenej faktúry. Ak sa objednávateľ rozhodne faktúru vrátiť, toto musí urobiť do 10 dní od doručenia faktúry.
- 4.5 Prílohou ku konečnej faktúre musia byť najmä:
- 4.5.1 dokumentácia kvality diela,
  - 4.5.2 zápisnica o odovzdaní a prevzatí prác.
- 4.6 V prípade omeškaní platieb nezavinených objednávateľom, sa zhotoviteľ zaväzuje, že nebude požadovať úrok z omeškania.

#### Čl. 5. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdávania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 5.3 Záručná doba za zhotovené dielo je **5 rokov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, za ktoré zodpovedá.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle bodov 5.3 a 5.4 do 3 pracovných dní od doručenia uplatnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.



- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a väd ohrozujúcich riadnu prevádzku diela do 24 hodín od výzvy.
- 5.7 O odstránení prípadných porúch a väd bude spísaný protokol, ktorý bude po prevzatí podpísaný objednávateľom.
- 5.8 V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovanie prípadných väd a porúch v termíne podľa bodu 5.5. a 5.6 tejto zmluvy, objednávateľ si zabezpečí odstraňovanie väd a porúch prostredníctvom tretej osoby.
- 5.9 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradné plnenie.
- 5.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje na stavbe vykonávať záručný servis. V prípade požiadavky objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje na stavbe vykonávať aj pozáručný servis na základe samostatnej zmluvy.

## Čl. 6. Podmienky vykonania diela.

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie do 10 dní od podpísania tejto zmluvy o dielo a v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a podmienkami zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody.
- 6.4 Vlastníctvo k realizovanému dielu má zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na objednávateľa dňom protokolárneho prevzatia diela (bez väd a nedorobkov).
- 6.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa a kontrolné orgány.
- 6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 6.7 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a podľa pokynov stavebného dozoru objednávateľa. K záznamom zhotoviteľa v stavebnom denníku sa objednávateľ písomne záväzne vyjadrí do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu.
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred odovzdaním príslušnej časti diela vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie zápisom do stavebného denníka.
- 6.12 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Ide o nasledovné doklady:
  - 6.12.1 atesty od výrobcov, certifikáty,
  - 6.12.2 revízne správy, záručné listy.



- 6.13 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu dokončeného diela.
- 6.14 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
- 6.15 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
- 6.16 Prípadné práce navyše z dôvodu rekonštrukcie pôvodnej budovy budú riešené v zmysle platných predpisov po odsúhlasení projektantom, stavebným dozorom a štatutárom obce so zástupcom zhotoviteľa.

## **Čl. 7. Zmluvné pokuty**

- 7.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 1, vlastným zavinením po termíne uvedenom v bode 2.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu omeškaním vznikla.
- 7.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd, resp. neodstráni vadu v dohodnutom termíne podľa čl. 5 tejto zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 66 eur za každý deň omeškania a za každú vadu samostatne. Faktúru vystaví objednávateľ za každých 14 dní omeškania.

## **Čl. 8. Vyššia moc.**

- 8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, poveternostné podmienky neumožňujúce technické a technologické postupy realizácie a pod.
- 8.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

## **Čl. 9. Spory, neplnenie a ich riešenie**

- 9.1 Závažnejšie neplnenia zo strany zhotoviteľa majú za následok zadržanie a odloženie platieb.
- 9.2 Zhotoviteľ bude mať sedem kalendárnych dní na to, aby oznámil doporučeným listom objednávateľovi prípadnú nezhodu vo veci, pričom je jeho povinnosťou dokázať svoje stanovisko. Nezhoda nemá vplyv na plnenie zmluvy do doby jej vyriešenia, t.j. že zmluva platí v celom rozsahu.
- 9.3 Nezhody rozhoduje nezávislý spoločne dohodnutý expert alebo súd. Dohodnutého experta navrhne každou zmluvnou stranou oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 9.4 V prípade, keď sa zhotoviteľ nepodriadi dohodnutým a ním akceptovateľným ustanoveniam zmluvy, alebo oprávneným požiadavkám objednávateľa, môže objednávateľ zabezpečiť na náklady zhotoviteľa iné firmy alebo zrušiť zmluvu a to všetko na riziká a nebezpečenstvo neplniaceho zhotoviteľa. Všetky možnosti náhrady škôd a zmluvných pokút nie sú dotknuté.

## **Čl. 10. Zánik zmluvy**

- 10.1 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne - najneskôr však do 7 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska. V opačnom prípade mu bude účtovaný nájom za zabratú plochu podľa platných právnych predpisov.



- 10.2 Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa ( najdlhšie 7 dní ) zabezpečovať na vlastné náklady všetky ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia. Zhotoviteľ je preto plne zodpovedný za všetky škody vzniknuté z dôvodu neplnenia tohto ustanovenia.
- 10.3 Zhotoviteľ nesmie z vlastného popudu zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.
- 10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:
- 10.4.1 Keď zhotoviteľ do 14 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác a ak ani po písomnej výzve nezačne výstavbu v náhradnom termíne.
  - 10.4.2 Z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia stavby.
  - 10.4.3 Z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržanie kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia prispôbiť sa ustanoveniam zmluvy, alebo oprávneným objednávkam a požiadavkám objednávateľa a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy si zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky.
  - 10.4.4 Keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených.
  - 10.4.5 Z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejnej súťaže zhotoviteľom alebo jeho poddodávateľom.
  - 10.4.6 Z dôvodu nedoloženia poisťovnej zmluvy podľa čl.11 bodu 11.3 tejto zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody s výnimkou úhrady za materiály, ktoré sú preukázateľne objednávané s dlhou objednávacou lehotou.

### **Čl. 11. Náhrady škody, poistenie**

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä chránením stavby pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, poddodávateľov alebo zvonku.
- 11.2 Zhotoviteľ ručí za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov, nariadení a taktiež za škody na nových alebo stávajúcich stavebných dielach, susediacich objektov so stavbou a na vonkajšom vybavení ( stromy a pod.), kábelových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Tieto škody budú v plnej výške uhradené zhotoviteľom.
- 11.3 Zhotoviteľ stavby je povinný preukázať sa poisťovou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú voči objednávateľovi a o poistení voči živelným pohromám do 10 dní od podpísania tejto zmluvy o dielo.

### **Čl. 12. Ostatné ustanovenia.**

- 12.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných poradách, ktoré bude organizovať najmenej raz za 30 dní.
- 12.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 12.4 Ak dohody podľa bodu 12.3 majú vplyv na predmet alebo termín plnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a termínu. Táto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.



- 12.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na podnikanie v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy.
- 12.6 Objednávateľ nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať neodovzdané zmluvné dielo.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami Ministerstva vnútra SR a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

### Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby doručenia objednávateľovi. Lehota na prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje podľa termínu udaného v súťažných podmienkach.
- 13.2 Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky (záväzku) bez predchádzajúcej písomnej dohody, a ak sa zmluvné strany dohodnú na postúpení pohľadávky, je možné toto postúpenie vykonať len do výšky základu dane. Daň z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zaväzujú vysporiadať v zmysle zákona.
- 13.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
- 13.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- 13.5.1 ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer poskytnutým verejným obstarávateľom,
- 13.5.2 vecný a časový harmonogram.
- 13.6 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení súťaže a v súťažných podmienkach.
- 13.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po jej podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.8 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Prílohy:

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 Časový harmonogram

V Drahovciach, dňa 15.05.2020

Ledecký Miroslav

Starosta obce




V Piešťanoch, dňa 15.05.2020

Ing. Kováč Daniel

Konateľ spoločnosti



K+K STAVEBNÝ OBCHODNÝ PODNIK s.r.o.  
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany  
IČO: 31 428 517; IČ DPH: SK2020396103





# VECNÝ A FINANČNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC

UCHADZAČ : K+K Stavebno - obchodná spoločnosť s r.o.

ADRESA : Krajinská cesta 9/2929 , 921 01 Piešťany

CENA : 35 255,87 /bez DPH/

| POPIS ČINNOSTI                 | OBJEM     | 5 dňové cykly |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|-----------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                |           | 10 dní        | 20 dní | 30 dní | 40 dní | 50 dní | 60 dní |
| Zemné práce                    | 1 431,32  |               |        |        |        |        |        |
| Zakladanie                     | 92,90     |               |        |        |        |        |        |
| Vodorovné konštrukcie          | 119,81    |               |        |        |        |        |        |
| Komunikácie                    | 3 748,90  |               |        |        |        |        |        |
| Úpravy povrchov, podlahy       | 7 405,50  |               |        |        |        |        |        |
| Ostatné a búracie práce        | 4 305,07  |               |        |        |        |        |        |
| Presun hmôt HSV                | 1 252,55  |               |        |        |        |        |        |
| Izolácie proti vode a vlhkosti | 888,67    |               |        |        |        |        |        |
| Izolácie tepelné               | 1 391,63  |               |        |        |        |        |        |
| Izolácie striech               | 2 160,64  |               |        |        |        |        |        |
| Konštrukcie tesárske           | 139,11    |               |        |        |        |        |        |
| Konštrukcie klampiarske        | 871,12    |               |        |        |        |        |        |
| Konštrukcie stolárske          | 1 048,10  |               |        |        |        |        |        |
| Konštrukcie doplnkové kovové   | 3 604,16  |               |        |        |        |        |        |
| Podlahy syntetické             | 1 385,90  |               |        |        |        |        |        |
| Dokončujúce práce -nátery      | 29,26     |               |        |        |        |        |        |
| Dokončovacie práce- maľby      | 1 059,80  |               |        |        |        |        |        |
| Elektromontáže                 | 3 645,67  |               |        |        |        |        |        |
| Zemné práce pri mont. prácach  | 123,09    |               |        |        |        |        |        |
| Hodinové zúčtovacie sadzby     | 553,68    |               |        |        |        |        |        |
| Celkom                         | 35 255,87 |               |        |        |        |        |        |



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 112-11-19  
Stavba: Stavebné úpravy Garáže hasičskej zbrojnice Drahovce

JKSO:  
Miesto: Drahovce

Objednávateľ:  
Obec Drahovce

Zhotoviteľ:  
K+K Stavebno-obchodná spoločnosť s r.o. Piešťany

Projektant:

Spracovateľ:  
Hulmanová Jana

Poznámka:

KS:  
Dátum: 29.04.2020

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 31428517  
IČ DPH: SK 2020396103

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 35 255,87  |
|              |             |             | Výška dane |
|              |             |             | 0,00       |
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | 7 051,17   |
| znižená      | 20,00%      | 0,00        |            |
|              | 20,00%      | 35 255,87   |            |
| Cena s DPH   |             |             | 42 307,04  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



K+K STAVEBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.  
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany  
IČO: 31 428 517 ; IČ DPH: SK2020396103



## REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 112-11-19

Stavba: Stavebné úpravy Garáže hasičskej zbrojnice Drahovce

Miesto: Drahovce

Dátum: 29.04.2020

Objednávateľ: Obec Drahovce

Projektant:

Zhotoviteľ: K+K Stavebno-obchodná spoločnosť s r.o. Piešťany

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtov

|   |                                   |                  |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Stavebná časť a elektroinštalácia | 29 275,11        | 35 130,13        |
| 2 | Dodatky stavby pri aktualizácii   | 5 980,76         | 7 176,91         |
|   |                                   | <b>35 255,87</b> | <b>42 307,04</b> |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Garáže hasičskej zbrojnice Drahovce

Objekt:

1 - Stavebná časť a elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Drahovce

Objednávateľ:

Obec Drahovce

Zhotoviteľ:

K+K Stavebno-obchodná spoločnosť s r.o. Piešťany

Projektant:

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.04.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO: 31428517

IČ DPH: SK 2020396103

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 29 275,11  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 29 275,11   | 20,00%      | 5 855,02   |
| Cena s DPH   | v EUR       |             | 35 130,13  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



K+K STAVEBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.  
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany  
IČO: 31 428 517 ; IČ DPH: SK2020396103



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|                   |                                                     |              |                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Stavba:           | Stavebné úpravy Garáže hasičskej zbrojnice Drahovce |              |                    |
| Objekt:           | 1 - Stavebná časť a elektroinštalácia               |              |                    |
| Miesto:           | Drahovce                                            | Dátum:       | 29.04.2020         |
| Objednávateľ:     | Obec Drahovce                                       | Projektant:  |                    |
| Zhotoviteľ:       | K+K Stavebno-obchodná spoločnosť s r.o. Piešťany    | Spracovateľ: | Hulmanová Jana     |
| Kód dielu - Popis |                                                     |              | Cena celkorn [EUR] |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                | <b>29 275,11</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 14 658,54        |
| 1 - Zemné práce                          | 1 357,25         |
| 5 - Komunikácie                          | 3 578,81         |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 5 843,31         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 3 128,12         |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 751,04           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 10 294,14        |
| 713 - Izolácie tepelné                   | 1 391,63         |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 161,50           |
| 712 - Izolácie striech                   | 2 160,64         |
| 764 - Konštrukcie klampiarske            | 530,50           |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové       | 3 604,16         |
| 777 - Podlahy syntetické                 | 1 385,90         |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby         | 1 059,80         |
| M - Práce a dodávky M                    | 4 322,44         |
| 21-M - Elektromontáže                    | 3 645,67         |
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | 123,09           |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby         | 553,68           |



# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy Garáže hasičskej zbrojnice Drahovce  
 Objekt: 1 - Stavebná časť a elektroinštalácia

Miesto: Drahovce  
 Objednávateľ: Obec Drahovce  
 Zhotoviteľ: K+K Stavebno-obchodná spoločnosť s r.o. Piešťany

Dátum: 29.04.2020  
 Projektant:  
 Spracovateľ: Hulmanová Jana

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

29 275,109

### D HSV Práce a dodávky HSV

14 658,535

#### D 1 Zemné práce

1 357,250

|   |   |           |                                                                                         |    |        |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 60,000 | 18,200 | 1 092,000 |
| 2 | K | 113307112 | Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťažného, hr.100- 200mm, -0,24000t     | m2 | 68,540 | 3,870  | 265,250   |

#### D 5 Komunikácie

3 578,813

|    |   |             |                                                                                                 |           |        |        |           |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 3  | K | 564751111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.16- 32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm | m2        | 45,700 | 5,910  | 270,087   |
| 4  | K | 566902161r  | Vyspravenie popraskaných miest jestv. betonovej podlahy cca 20%                                 | m2        | 55,390 | 4,790  | 265,318   |
| VV |   |             |                                                                                                 | C         |        |        |           |
| VV |   |             |                                                                                                 | 55,39     |        |        |           |
| 5  | K | 581130112   | Kryt cementobetónový cestných komunikácií z bet. C25/30 hr. 170 mm                              | m2        | 88,820 | 17,250 | 1 532,145 |
| 6  | K | 596911112   | Kladenie drenážnej dlažby hr. 6 cm nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm            | m2        | 45,700 | 18,018 | 823,423   |
| VV |   |             |                                                                                                 | 45,7      |        |        |           |
| 7  | M | 5922901940r | Drenážna dlažba hr. 60 mm                                                                       | m2        | 48,000 | 14,330 | 687,840   |
| VV |   |             |                                                                                                 | 45,7*1,03 |        |        |           |
| VV |   |             |                                                                                                 | 48        |        |        |           |

#### D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 843,314

|    |   |            |                                                                                                                                                                             |                          |         |        |           |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------|-----------|
| 8  | K | 611421331  | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových                                     | m2                       | 55,390  | 5,791  | 320,763   |
| 9  | K | 612421331  | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových                                                                             | m2                       | 104,526 | 3,996  | 417,686   |
| 10 | K | 622464231  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová + základ                                                                                                                              | m2                       | 81,628  | 12,111 | 988,597   |
| VV |   |            |                                                                                                                                                                             | 189,019+69,92-177,311    |         |        |           |
| VV |   |            |                                                                                                                                                                             | 81,628                   |         |        |           |
| 11 | K | 622464311  | Vonkajšia omietka stien hrubozrnná so základným náterom - sokel                                                                                                             | m2                       | 9,404   | 19,298 | 181,478   |
| 12 | K | 622481119  | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou                                                                                                                        | m2                       | 4,519   | 4,940  | 22,324    |
| VV |   |            |                                                                                                                                                                             | "5% z výmery zateplenia" |         |        |           |
| VV |   |            |                                                                                                                                                                             | (81,628+8,759)*0,05      |         |        |           |
| VV |   |            |                                                                                                                                                                             | 4,519                    |         |        |           |
| 13 | K | 625251251  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm polystyrén EPS-F bez omietky vč. hmoždínok, dilatačných líšt okenných, nadokenných profilov, rohových podomietkových profilov        | m2                       | 1,848   | 26,130 | 48,288    |
| 14 | K | 625251253  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm polystyrén EPS-F bez omietky vč. hmoždínok, dilatačných líšt okenných, nadokenných profilov, rohových podomietkových profilov       | m2                       | 60,966  | 29,732 | 1 812,641 |
| 15 | K | 625251352  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm bez omietky - minerálna vlna, vč. hmoždínok, dilatačných líšt okenných, nadokenných profilov, rohových podomietkových profilov       | m2                       | 5,700   | 32,199 | 183,534   |
| 16 | K | 625251356  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm bez omietky - minerálna vlna, vč. hmoždínok, dilatačných líšt okenných, nadokenných profilov, rohových podomietkových profilov      | m2                       | 10,101  | 41,397 | 418,151   |
| 17 | K | 625251404  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - extrudovaný polystyrén bez omietky - riešenie pre sokel (XPS) - bez omietky - vč. hmoždínok, rohových podomietkových profilov..... | m2                       | 16,535  | 31,050 | 513,412   |
| 18 | K | 631571003r | Násyp z okrasného kameňa fr. 16-32 - antracit + mulčovacia textília + 100mm násyp zo štrkopiesku                                                                            | m2                       | 22,840  | 41,000 | 936,440   |

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 128,117



| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                    | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 19    | K   | 916561112   | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou                                                  | m   | 22,050   | 5,730        | 126,347           |
| 20    | M   | 5922902940  | Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                                                              | ks  | 23,000   | 3,170        | 72,910            |
|       | W   |             | 22,05*1,01                                                                                                                                               |     | 22,271   |              |                   |
|       | W   |             | 23                                                                                                                                                       |     | 23,000   |              |                   |
| 21    | K   | 917862112   | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                                  | m   | 7,550    | 7,820        | 59,041            |
|       | W   |             | 7,55                                                                                                                                                     |     | 7,550    |              |                   |
| 22    | M   | 5922903060  | Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm                                                                                                                    | ks  | 8,000    | 7,611        | 60,888            |
|       | W   |             | 7,5*1,01                                                                                                                                                 |     | 7,575    |              |                   |
|       | W   |             | 8                                                                                                                                                        |     | 8,000    |              |                   |
| 23    | K   | 919716111   | Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED bet. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2                                                            | t   | 0,666    | 1 051,220    | 700,113           |
|       | W   |             | 88,82*7,5*0,001                                                                                                                                          |     | 0,666    |              |                   |
| 24    | K   | 979084216   | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km                                                         | t   | 30,080   | 22,030       | 662,662           |
| 25    | K   | 979084219   | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km                                                                                            | t   | 30,080   | 0,877        | 26,380            |
| 26    | K   | 979087213   | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                                                                 | t   | 30,080   | 17,200       | 517,376           |
| 27    | K   | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, štrk                                                                                                                    | t   | 30,080   | 30,000       | 902,400           |
| D 99  |     |             | Presun hmôt HSV                                                                                                                                          |     |          |              | 751,041           |
| 28    | K   | 998011001   | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m                                                             | t   | 51,305   | 12,659       | 649,470           |
|       | W   |             | 126,543-75,238                                                                                                                                           |     | 51,305   |              |                   |
| 29    | K   | 998224111   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu                                                             | t   | 75,238   | 1,350        | 101,571           |
| D PSV |     |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                      |     |          |              | 10 294,136        |
| D 713 |     |             | Izolácie tepelné                                                                                                                                         |     |          |              | 1 391,633         |
| 30    | K   | 713132132   | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením                                                                                      | m2  | 6,050    | 4,979        | 30,123            |
| 31    | M   | 2837653422  | EPS 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm                                                                                                                 | m2  | 6,171    | 8,500        | 52,454            |
|       | W   |             | 6,05*1,02 *Prépočítané koeficientom množstva                                                                                                             |     | 6,171    |              |                   |
| 32    | K   | 713142155   | Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením                                                                  | m2  | 63,350   | 6,330        | 401,006           |
| 33    | M   | 28376534421 | EPS S Stabil strešný polystyrén hrúbka 100 mm                                                                                                            | m2  | 64,617   | 11,750       | 759,250           |
|       | W   |             | skl.S4 na jestv. strechu garáže                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|       | W   |             | 63,35*1,02                                                                                                                                               |     | 64,617   |              |                   |
| 34    | K   | 998713201   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                                                | %   | 124,000  | 1,200        | 148,800           |
| D 711 |     |             | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                                           |     |          |              | 161,497           |
| 35    | K   | 711142101   | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá - nopová fólia                                                                                                     | m2  | 40,229   | 3,911        | 157,336           |
|       | W   |             | "základ. konštrukcie v=0,65m"                                                                                                                            |     |          |              |                   |
|       | W   |             | 61,89*0,65                                                                                                                                               |     | 40,229   |              |                   |
| 36    | K   | 998711201   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                                             | %   | 1,570    | 2,650        | 4,161             |
| D 712 |     |             | Izolácie striech                                                                                                                                         |     |          |              | 2 160,643         |
| 37    | K   | 7123600001  | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10st. kotvením na celej ploche vodorovne a zvisle                                                                    | m2  | 84,110   | 6,592        | 554,453           |
|       | W   |             | "vodorovne"                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|       | W   |             | skl.S4 na jestv. strechu garáže                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|       | W   |             | 74,8                                                                                                                                                     |     | 74,800   |              |                   |
|       | W   |             | "zvislé vytiahnutie na atiku"                                                                                                                            |     |          |              |                   |
|       | W   |             | 9,31                                                                                                                                                     |     | 9,310    |              |                   |
|       | W   |             | Súčet                                                                                                                                                    |     | 84,110   |              |                   |
| 38    | M   | 2833000150  | FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá                                                                                                                          | m2  | 96,727   | 5,997        | 580,072           |
|       | W   |             | 84,11*1,15                                                                                                                                               |     | 96,727   |              |                   |
| 39    | M   | 693665141   | Kotviaci a spojovací materiál - kotviaci uholník r.š. 70 mm, kotviaci pásik, narážacia kotva METAL ISO,Zálievka, riedidlo, tmel, klampiarske konštrukcie | kpl | 1,000    | 289,500      | 289,500           |
|       | W   |             | 1                                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |
| 40    | K   | 712391171r  | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy                                                            | m2  | 84,110   | 1,922        | 161,659           |
| 41    | M   | 2832901000  | Geotextília - podkladná pod fatrafol min. 300g/m2                                                                                                        | m2  | 96,727   | 1,440        | 139,287           |
|       | W   |             | 84,11*1,15                                                                                                                                               |     | 96,727   |              |                   |
| 42    | K   | 712991030   | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš                                                     | m   | 23,190   | 9,670        | 224,247           |
| 43    | M   | 2832990600  | FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu                                                                                                      | ks  | 96,000   | 0,360        | 34,560            |
| 44    | M   | 6072624800  | Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm                                                                                                            | m2  | 10,969   | 11,796       | 129,390           |
|       | W   |             | 23,19*0,43*1,10                                                                                                                                          |     | 10,969   |              |                   |



| PČ     | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 45     | K   | 998712201     | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                                         | %   | 21,100   | 2,250        | 47,475            |
|        |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 530,503           |
| D 764  |     |               | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
| 46     | M   | 78719111r     | D+M Krycia mriežka otvorov z nehrdzavejúceho plechu farba biela                                                                                                                                                                                              | ks  | 2,000    | 10,132       | 20,264            |
| 47     | K   | 764100r       | Demontáž a likvidácia plech. krytiel vetrac. otvorov                                                                                                                                                                                                         | ks  | 2,000    | 1,831        | 3,662             |
| VV     |     |               | "vetracie otvory" 2                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |
| 48     | K   | 764101r       | Demontáž a spätná montáž zvodu + 3x nová objímka                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 29,110       | 29,110            |
| 49     | K   | 764352429     | kl/2 - Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 400 mm vrátane - čelo 2ks, hrdlo 1ks, háky 12ks                                                                                                                               | m   | 11,050   | 32,540       | 359,567           |
| 50     | K   | 764410450     | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm                                                                                                                                                                       | m   | 6,750    | 16,220       | 109,485           |
| VV     |     |               | 1,35*5                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 6,750    |              |                   |
| 51     | K   | 998764201     | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                                             | %   | 5,100    | 1,650        | 8,415             |
|        |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 3 604,157         |
| D 767  |     |               | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
| 52     | M   | 553437144409  | Ozn. 9 - D+M - Garážové sekcionárne vráta výsuvné segmentové z dvojstenných panelov z oceľ. plechu zateplené s integrovanými dverami v stupnej časti a jedným preskleným pásom, so zvislým vedením rozm.3300/3300mm, ovládanie motoricky tlačítkami na stene | ks  | 1,000    | 3 600,000    | 3 600,000         |
| 53     | K   | 998767201     | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                               | %   | 3,450    | 1,205        | 4,157             |
|        |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 1 385,903         |
| D 777  |     |               | Podlahy syntetické                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
| 54     | K   | 777610020pc   | Epoxidovo-živicový náter, 2x náter odolný kyselinám, ropným látkam, soliam, chemikáliam s posypom                                                                                                                                                            | m2  | 55,390   | 25,000       | 1 384,750         |
| VV     |     |               | C                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| VV     |     |               | 55,39                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 55,390   |              |                   |
| 55     | K   | 998777101     | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,059    | 19,550       | 1,153             |
|        |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 1 059,800         |
| D 784  |     |               | Dokončovacie práce - maľby                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
| 56     | K   | 784452251     | Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                | m2  | 159,916  | 3,666        | 586,252           |
| 57     | K   | 784495901     | Ostatné práce - penetrácia                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 159,916  | 2,654        | 424,417           |
| VV     |     |               | steny                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| VV     |     |               | (5,04*10,99)*2*3,6                                                                                                                                                                                                                                           |     | 115,416  |              |                   |
| VV     |     |               | -3,3*3,3                                                                                                                                                                                                                                                     |     | -10,890  |              |                   |
| VV     |     |               | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 104,526  |              |                   |
| VV     |     |               | strop                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| VV     |     |               | 5,04*10,99                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 55,390   |              |                   |
| VV     |     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 159,916  |              |                   |
| 58     | K   | 784499905     | Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku                                                                                                                                                            | m2  | 55,390   | 0,887        | 49,131            |
| VV     |     |               | 5,04*10,99                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 55,390   |              |                   |
|        |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 4 322,438         |
| D M    |     |               | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| D 21-M |     |               | Elektromontáže                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
|        |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 3 645,667         |
| 59     | K   | 210010002     | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-16, uložená pod omietkou                                                                                                                                                                                               | m   | 30,000   | 1,320        | 39,600            |
| 60     | M   | 3450703900    | I-Rúrka FX 16                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 30,000   | 0,589        | 17,670            |
| 61     | K   | 210010301     | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                                                                                                                                                                        | ks  | 14,000   | 1,710        | 23,940            |
| 62     | M   | 3450900400    | I-Krabica ASD 70 pod omietku                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 8,000    | 0,617        | 4,936             |
| 63     | M   | 3450904900    | KS-Krabica KPR 68 hlboká                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 6,000    | 1,120        | 6,720             |
| 64     | K   | 210010321     | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová                                                                                                                                                                             | ks  | 8,000    | 5,698        | 45,584            |
| 65     | M   | 3450907510    | Krabica KU 68-1903                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 8,000    | 1,930        | 15,440            |
| 66     | M   | 8595057614734 | Svorkovnica FB - čierna S-66 FB                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 8,000    | 1,056        | 8,448             |
| 67     | K   | 210010372     | Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,000    | 11,766       | 11,766            |
| 68     | M   | 3410300339    | Krabica do zateplenia s vekom PC ABS HF hlbka 85-140mm KUZ-V KB                                                                                                                                                                                              | ks  | 1,000    | 13,890       | 13,890            |
| 69     | K   | 210100001     | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                                                                                                                                                                             | ks  | 15,000   | 1,023        | 15,345            |
| 70     | K   | 210110044     | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B                                                                                                                                                                        | ks  | 2,000    | 4,999        | 9,998             |
| 71     | M   | ESP000000396  | Unica - MGU3.213.18 - prepínač striedavý dvojité - (radenie: 6+6, 5B) - polárna biela                                                                                                                                                                        | ks  | 2,000    | 5,960        | 11,920            |
| 72     | K   | 210110099     | Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,000    | 10,110       | 10,110            |



| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 73  | M   | 38500082501   | Watts V22 - izbový termostat                                                                   | ks | 1,000    | 57,611       | 57,611            |
| 74  | K   | 210111012     | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie               | ks | 6,000    | 5,330        | 31,980            |
| 75  | M   | EZA000000320  | MGU63.065.18 - 2-zásuvka - polárna biela                                                       | ks | 5,000    | 6,211        | 31,055            |
| 76  | M   | EZA000000354  | MGU3.059.18 - 1-zásuvka 2P+PE - polárna biela                                                  | ks | 1,000    | 3,320        | 3,320             |
| 77  | M   | ERA000000233  | MGU6.002.18 - jednorámček - biely                                                              | ks | 3,000    | 1,746        | 5,238             |
| 78  | M   | ERA000000227  | MGU7.002 - montážny rámček - kovový                                                            | ks | 3,000    | 0,959        | 2,877             |
| 79  | K   | 210111126     | Priemyslová zásuvka zapustená 400 V, IP 67, typ IZV 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE           | ks | 1,000    | 4,675        | 4,675             |
| 80  | M   | KVZ000000056  | Zásuvka so škatulou - IZV 1653 - pod omietku                                                   | ks | 1,000    | 20,039       | 20,039            |
| 81  | K   | 210120401     | Istič vzduchový jedнопólový do 63 A                                                            | ks | 1,000    | 4,112        | 4,112             |
| 82  | M   | 358220006700  | Istič 1P, charakteristika B, 10 A, 10 kA, 1 modul                                              | ks | 1,000    | 4,660        | 4,660             |
| 83  | K   | 210120404     | Istič vzduchový trojpólový do 63 A                                                             | ks | 1,000    | 7,311        | 7,311             |
| 84  | M   | 358220046100  | Istič 3P, charakteristika B, 16 A, 10 kA, 3 moduly                                             | ks | 1,000    | 17,654       | 17,654            |
| 85  | K   | 210120411     | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A                                                         | ks | 1,000    | 6,920        | 6,920             |
| 86  | M   | 358230017400  | Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly                                              | ks | 1,000    | 33,100       | 33,100            |
| 87  | K   | 210120414     | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové                                             | ks | 3,000    | 5,655        | 16,965            |
| 88  | M   | 358230004700  | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly        | ks | 1,000    | 61,120       | 61,120            |
| 89  | M   | 358230004800  | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly        | ks | 2,000    | 67,232       | 134,464           |
| 90  | K   | 210201080     | Zapojenie svetidla, stropného - nástenného LED                                                 | ks | 8,000    | 4,423        | 35,384            |
| 91  | M   | 3480571560    | LED svetidlo TDO II ECO L OPAL 68W 9300lm 4000K 80Ra, 230V                                     | ks | 8,000    | 61,995       | 495,960           |
| 92  | K   | 210201500     | Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim         | ks | 1,000    | 4,750        | 4,750             |
| 93  | M   | 3486801000    | Nástenné núdzové svetidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim                 | ks | 1,000    | 30,022       | 30,022            |
| 94  | K   | 210220020     | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov                                        | m  | 15,000   | 1,992        | 29,880            |
| 95  | M   | 3544223850    | Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm                             | kg | 14,130   | 1,365        | 19,287            |
| 96  | K   | 210220021     | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm                                 | m  | 10,000   | 1,687        | 16,870            |
| 97  | M   | 3544224150    | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10                                      | kg | 10,000   | 1,540        | 15,400            |
| 98  | K   | 210220040     | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu                                                 | ks | 2,000    | 4,631        | 9,262             |
| 99  | M   | 3544247905    | Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál       | ks | 1,368    | 1,005        | 1,375             |
| 100 | M   | ESV0000000056 | Svorka zemniaca - Bernard - ZS 4                                                               | ks | 0,632    | 0,996        | 0,629             |
| 101 | M   | 3544247910    | Páska CU, obj. č. ESV0000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m                | ks | 0,316    | 0,560        | 0,177             |
| 102 | K   | 210220050     | Označenie zvodov číselnými štítkami                                                            | ks | 1,000    | 2,950        | 2,950             |
| 103 | M   | 3544247945    | Štítok orientačný 5, obj. č. EBL0000000352; bleskozvodný a uzemňovací materiál                 | ks | 1,000    | 0,654        | 0,654             |
| 104 | K   | 210220101     | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21                                                    | ks | 50,000   | 1,150        | 57,500            |
| 105 | M   | EBL000000170  | Podpera vedenia na ploché strechy dvojbodová - PV 21 beton/plast                               | ks | 15,000   | 1,150        | 17,250            |
| 106 | M   | EBL000000172  | Podpera vedenia na ploché strechy - PV 21 nalepovacia                                          | ks | 35,000   | 2,654        | 92,890            |
| 107 | K   | 210220230     | Ochranná strieška FeZn                                                                         | ks | 1,000    | 1,655        | 1,655             |
| 108 | M   | 3544216200    | Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01                              | ks | 1,000    | 1,496        | 1,496             |
| 109 | K   | 210220240     | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ                                                              | ks | 1,000    | 2,460        | 2,460             |
| 110 | M   | 3544218900    | Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01                            | ks | 1,000    | 1,350        | 1,350             |
| 111 | K   | 210220243     | Svorka FeZn spojovacia SS                                                                      | ks | 21,000   | 1,980        | 41,580            |
| 112 | M   | 3544219500    | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr                            | ks | 21,000   | 0,578        | 12,138            |
| 113 | K   | 210220245     | Svorka FeZn pripojovacia SP                                                                    | ks | 5,000    | 1,659        | 8,295             |
| 114 | M   | 3544219850    | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie 365220 | ks | 5,000    | 0,743        | 3,715             |
| 115 | K   | 210220246     | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO                                                               | ks | 1,000    | 2,566        | 2,566             |
| 116 | M   | 3544219950    | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO                                          | ks | 1,000    | 1,320        | 1,320             |
| 117 | K   | 210220247     | Svorka FeZn skúšobná SZ                                                                        | ks | 1,000    | 2,460        | 2,460             |
| 118 | M   | 3544220000    | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ                                         | ks | 1,000    | 1,192        | 1,192             |
| 119 | K   | 210220250     | Svorka FeZn univerzálna SU                                                                     | ks | 5,000    | 1,980        | 9,900             |



| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 120 | M   | 3544220750   | Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU                                           | ks | 5,000    | 0,359        | 1,795             |
| 121 | K   | 210220252    | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02                                                          | ks | 2,000    | 2,566        | 5,132             |
| 122 | M   | 3544221200   | Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8) s podl.                    | ks | 2,000    | 0,945        | 1,890             |
| 123 | K   | 210220253    | Svorka FeZn uzemňovacia SR03                                                                        | ks | 4,000    | 2,566        | 10,264            |
| 124 | M   | 3544221300   | Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A                                      | ks | 4,000    | 1,155        | 4,620             |
| 125 | K   | 210220301    | Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup>                 | m  | 15,000   | 1,799        | 26,985            |
| 126 | M   | KVO000000128 | H 07 V-K - 6.0 - PVC - zelená-žltá                                                                  | m  | 15,000   | 0,695        | 10,425            |
| 127 | K   | 210220306    | Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu                                    | ks | 1,000    | 15,023       | 15,023            |
| 128 | M   | 3544247050   | Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm               | ks | 1,000    | 8,968        | 8,968             |
| 129 | K   | 210220800    | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10                                                        | m  | 65,000   | 2,152        | 139,880           |
| 130 | M   | 3544245350   | Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al                                                   | kg | 8,775    | 6,250        | 54,844            |
| 131 | K   | 210220803    | Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi Ø 8                                                     | m  | 4,500    | 14,296       | 64,332            |
| 132 | M   | 3450705700   | I-Rúrka FXP 32                                                                                      | m  | 4,500    | 1,330        | 5,985             |
| 133 | M   | 3451101900   | I-Príchytka S32 bledošedá                                                                           | ks | 4,500    | 0,540        | 2,430             |
| 134 | M   | 3544245350   | Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al                                                   | kg | 0,608    | 7,999        | 4,863             |
| 135 | K   | 210220831    | Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30                                  | ks | 1,000    | 6,520        | 6,520             |
| 136 | M   | 3544240350   | Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al                                                 | ks | 1,000    | 22,610       | 22,610            |
| 137 | K   | 210252375    | Montáž bezdrôtového prijímača - zapustená montáž                                                    | ks | 5,000    | 11,330       | 56,650            |
| 138 | M   | 3692700015   | Bezdrôtový nástenný prijímač Watts V23                                                              | ks | 5,000    | 41,655       | 208,275           |
| 139 | K   | 210461004    | Montáž konvektora 750W na stenu                                                                     | ks | 2,000    | 13,796       | 27,592            |
| 140 | M   | 54151020301  | ECOFLEX F117-TAC 07 - 369 x 451 x 78; 750W                                                          | ks | 2,000    | 72,550       | 145,100           |
| 141 | K   | 210461013    | Montážsálavého panelu 600W na strop                                                                 | ks | 3,000    | 14,998       | 44,994            |
| 142 | M   | 5415102030   | Ecosun E 600 White - 1200 x 600 x 50                                                                | ks | 3,000    | 140,000      | 420,000           |
| 143 | K   | 210801110    | Kábel medený uložený pevne 450/750 V 3x1,5                                                          | m  | 120,000  | 0,887        | 106,440           |
| 144 | M   | KPE000000110 | CYKY - 3Cx1.5 - (CYKY-J) - PVC plášť - cca 0.131kn/m                                                | m  | 100,000  | 0,681        | 68,100            |
| 145 | M   | KPE000000104 | CYKY - 3Ax1.5 - (CYKY-U) - PVC plášť - cca 0.135kn/m                                                | m  | 20,000   | 0,681        | 13,620            |
| 146 | K   | 210801114    | Kábel medený uložený pevne 450/750 V 3x2,5                                                          | m  | 100,000  | 0,915        | 91,500            |
| 147 | M   | KPE000000108 | CYKY - 3Cx2.5 - (CYKY-J) - PVC plášť - cca 0.180kn/m                                                | m  | 100,000  | 0,799        | 79,900            |
| 148 | K   | 210801116    | Kábel medený uložený pevne 450/750 V 5x2,5                                                          | m  | 25,000   | 0,960        | 24,000            |
| 149 | M   | KPE000000103 | CYKY - 5Cx 2.5 - (CYKY-J) - PVC plášť                                                               | m  | 25,000   | 1,544        | 38,600            |
| 150 | K   | 2203305411   | Preskúšanie funkcie bezdrôtového vykurovania, uvedenie do prevádzkového stavu                       | ks | 1,000    | 91,320       | 91,320            |
| 151 | K   | 973031612    | Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm                                       | ks | 15,000   | 0,945        | 14,175            |
| 152 | K   | 974032831    | Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t          | m  | 50,000   | 3,200        | 160,000           |
| 153 | K   | 974049221    | Vysekanie rýh v bet. stenách v priestore príf. k str. konštr. hĺbky 30mm a šírky do 30mm, -0,00200t | m  | 20,000   | 3,500        | 70,000            |
| 154 | K   | MD           | Mimostavenisková doprava                                                                            | %  |          | 91,650       | 0,000             |
| 155 | K   | MV           | Murárske výpomoci                                                                                   | %  |          | 1,500        | 0,000             |
| 156 | K   | PD           | Presun dodávok                                                                                      | %  |          | 1,500        | 0,000             |
| 157 | K   | PM           | Podružný materiál                                                                                   | %  |          | 4,000        | 0,000             |
| 158 | K   | PPV          | Podiel pridružených výkonov                                                                         | %  |          | 1,500        | 0,000             |

|     |   |           |                                                                                                     |         |        |       |        |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|
| D   |   | 46-M      | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                                   | 123,091 |        |       |        |
| 159 | K | 460202153 | Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3                       | m       | 20,000 | 4,956 | 99,120 |
| 160 | K | 460300001 | Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste                        | m3      | 5,000  | 2,011 | 10,055 |
| 161 | K | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2      | 7,000  | 1,988 | 13,916 |
| 162 | K | MV        | Murárske výpomoci                                                                                   | %       |        | 1,500 | 0,000  |
| 163 | K | PPV       | Podiel pridružených výkonov                                                                         | %       |        | 1,500 | 0,000  |

|     |   |           |                                                                                                                         |         |        |        |         |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| D   |   | HZS       | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                              | 553,680 |        |        |         |
| 164 | K | HZS000112 | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie                                                                                     | hod     | 16,000 | 15,050 | 240,800 |
| 165 | K | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod     | 16,000 | 19,555 | 312,880 |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Garáže hasičskej zbrojnice Drahovce

Objekt:

2 - Dodatky stavby pri aktualizácii

JKSO:

Miesto: Drahovce

KS:

Dátum: 29.04.2020

Objednávateľ:

Obec Drahovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

K+K Stavebno-obchodná spoločnosť s r.o. Piešťany

IČO:

IČ DPH:

31428517

Sk 2020396103

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 5 980,76   |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 5 980,76    | 20,00%      | 1 196,15   |
| Cena s DPH   |             |             | 7 176,91   |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**K&K**  
K+K STAVEBNĽO OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.  
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany  
IČO: 31 428 517 ; IČ DPH: SK2020396103



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Garáže hasičskej zbrojnice Drahovce

Objekt:

**2 - Dodatky stavby pri aktualizácii**

Miesto:

Drahovce

Objednávateľ:

Obec Drahovce

Zhotoviteľ:

K+K Stavebno-obchodná spoločnosť s r.o. Piešťany

Dátum:

29.04.2020

Projektant:

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

## Náklady z rozpočtu

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
|                                         | <b>5 980,76</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | <b>3 697,51</b> |
| 1 - Zemné práce                         | 74,07           |
| 2 - Zakladanie                          | 92,90           |
| 4 - Vodorovné konštrukcie               | 119,81          |
| 5 - Komunikácie                         | 170,09          |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 1 562,19        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 176,95        |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 501,51          |
|                                         | <b>2 283,26</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV               |                 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti    | 726,17          |
| 762 - Konštrukcie tesárske              | 139,11          |
| 764 - Konštrukcie klampiarske           | 340,62          |
| 766 - Konštrukcie stolárske             | 1 048,10        |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery       | 29,26           |



# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy Garáže hasičskej zbrojnice Drahovce

Objekt: 2 - Dodatky stavby pri aktualizácii

Miesto: Drahovce  
Objednávateľ: Obec Drahovce  
Zhotoviteľ: K+K Stavebno-obchodná spoločnosť s r.o. Piešťany

Dátum: 29.04.2020  
Projektant:  
Spracovateľ: Hulmanová Jana

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

5 980,761

### D HSV Práce a dodávky HSV

3 697,506

#### D 1 Zemné práce

74,067

|    |   |           |                                                                                                  |    |       |        |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 1  | K | 113106121 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t       | m2 | 7,110 | 1,500  | 10,665 |
| VW |   |           |                                                                                                  |    |       |        |        |
| VW |   |           |                                                                                                  |    | 7,110 |        |        |
| 2  | K | 113307123 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t | m2 | 4,117 | 15,400 | 63,402 |

#### D 2 Zakladanie

92,898

|    |   |           |                                               |    |        |       |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 3  | K | 216904112 | Očistenie steny a základu od nesúrodých častí | m2 | 17,865 | 5,200 | 92,898 |
| VW |   |           |                                               |    | 17,865 |       |        |
| VW |   |           |                                               |    |        |       |        |

#### D 4 Vodorovné konštrukcie

119,806

|    |   |           |                                                                                                               |    |        |       |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 4  | K | 451577877 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 100 mm zo štrkopiesku                        | m2 | 9,162  | 7,100 | 65,050 |
| VW |   |           |                                                                                                               |    |        |       |        |
| VW |   |           |                                                                                                               |    | 9,162  |       |        |
| 5  | K | 451579877 | Príplatok z.k.ď. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka pod dlažbu z vegetačných tvárnic nad 100 mm zo štrkopiesku | m2 | 73,008 | 0,750 | 54,756 |

#### D 5 Komunikácie

170,092

|   |   |              |                                                                                                                                   |    |       |        |         |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 6 | K | 280405111    | Zhotovenie výplne vo vegetačných prefabrikátoch z drveného kameniva fr. 4-8mm                                                     | m2 | 9,126 | 2,550  | 23,271  |
| 7 | M | 583410001400 | Kamenivo drvené frakcia 4-8 mm                                                                                                    | t  | 0,650 | 15,980 | 10,387  |
| 8 | K | 596912311    | Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. do 100 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2 | m2 | 9,126 | 14,950 | 136,434 |

#### D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 562,186

|    |   |            |                                                                                                                                        |     |        |        |         |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 9  | K | 612401391r | Oprava ostení po výmene okien a zárubne a vyrovnávacia stierka ostenia + maľba                                                         | bm  | 23,940 | 14,200 | 339,948 |
| VW |   |            |                                                                                                                                        |     |        |        |         |
| VW |   |            |                                                                                                                                        |     | 19,000 |        |         |
| VW |   |            |                                                                                                                                        |     | 4,940  |        |         |
| VW |   |            |                                                                                                                                        |     | 23,940 |        |         |
| 10 | K | 621466027  | Príprava vonkajšieho podkladu, spevňovač omietok hĺbkovou penetráciou brizolitovej omietky na fasáde po zatečení                       | m2  | 81,628 | 5,500  | 448,954 |
| 11 | K | 622460151  | Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm                                                                 | m2  | 17,865 | 5,200  | 92,898  |
| VW |   |            |                                                                                                                                        |     |        |        |         |
| VW |   |            |                                                                                                                                        |     | 17,865 |        |         |
| 12 | K | 622460233  | Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm                                                                                     | m2  | 17,865 | 14,000 | 250,110 |
| 13 | K | 631312141r | Vybúranie vyvýšeného prahu v.40mm, povrch podlahy po osadení zárubne oplniť cementovým poterom a upraviť náterom odolným ropným látkam | kpl | 1,000  | 85,000 | 85,000  |
| 14 | K | 632451613  | Sanácia betónovej konštrukcie opravnou reprofilačnou cementovou maltou pr.hr.20mm - spodná hrana a čelo ž.b.rimsy                      | m2  | 5,333  | 32,000 | 170,656 |
| VW |   |            |                                                                                                                                        |     | 5,333  |        |         |
| 15 | K | 642940010  | Začistenie zárubne osadenej dodatočne                                                                                                  | m   | 4,940  | 18,000 | 88,920  |
| VW |   |            |                                                                                                                                        |     | 4,940  |        |         |
| 16 | K | 642944121  | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2                                                                    | ks  | 1,000  | 54,200 | 54,200  |
| 17 | M | 5533198600 | Zárubňa oceľová 80x197x14,8cm                                                                                                          | ks  | 1,000  | 31,500 | 31,500  |

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 176,945

|    |   |           |                                                                              |   |        |       |         |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|---------|
| 18 | K | 919735122 | Rezanie existujúcich vegetačných tvárnic a kraja obrubníka, o hr. zateplenia | m | 12,650 | 8,000 | 101,200 |
| VW |   |           |                                                                              |   | 12,650 |       |         |



| PČ                                   | Typ | Kód          | Popis                                                                                                               | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 19                                   | K   | 941955004    | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m                                         | m2  | 29,400   | 5,000        | 147,000           |
|                                      | W   |              | "fasáda - pohľad severný a južný"                                                                                   |     |          |              |                   |
|                                      | W   |              | 6,0*1,2                                                                                                             |     | 7,200    |              |                   |
|                                      | W   |              | 4,5*1,2                                                                                                             |     | 5,400    |              |                   |
|                                      | W   |              | "fasáda - pohľad západný"                                                                                           |     |          |              |                   |
|                                      | W   |              | 2,0*1,2+12,0*1,2                                                                                                    |     | 16,800   |              |                   |
|                                      | W   |              | Súčet                                                                                                               |     | 29,400   |              |                   |
| 20                                   | K   | 941955003    | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m - pre podhľad                          | m2  | 55,390   | 5,500        | 304,645           |
| 21                                   | K   | 952901111    | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                            | m2  | 55,390   | 3,800        | 210,482           |
| 22                                   | K   | 962081141r   | Búranie muriva zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t                                                      | m2  | 3,900    | 12,500       | 48,750            |
|                                      | W   |              | výplne otvorov rozm. 1300x600m - 5ks                                                                                |     |          |              |                   |
|                                      | W   |              | 1,3*0,6*5                                                                                                           |     | 3,900    |              |                   |
| 23                                   | K   | 968061125    | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                               | ks  | 1,000    | 0,500        | 0,500             |
|                                      | W   |              | "búracie práce ozn. c " 1                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |
| 24                                   | K   | 968072455    | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                      | m2  | 1,818    | 18,200       | 33,088            |
|                                      | W   |              | "búracie práce ozn. c " 0,9*2,02                                                                                    |     | 1,818    |              |                   |
| 25                                   | K   | 978071211    | Ostránenie izolácie nopovej zvislej, -0,07300t                                                                      | m2  | 5,550    | 3,500        | 19,425            |
| 26                                   | K   | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                   | t   | 4,011    | 11,800       | 47,330            |
| 27                                   | K   | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 25km - odvoznú vzdialenosť si určí dodávateľ stavby | t   | 100,275  | 0,320        | 32,088            |
|                                      | W   |              | 4,011*25 'Přepočítané koeficientom množstva                                                                         |     | 100,275  |              |                   |
| 28                                   | K   | 979082111    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                         | t   | 4,011    | 9,200        | 36,901            |
| 29                                   | K   | 979087213    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                            | t   | 4,011    | 18,750       | 75,206            |
| 30                                   | K   | 979089012    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                  | t   | 4,011    | 30,000       | 120,330           |
| D 99 Presun hmôt HSV                 |     |              |                                                                                                                     |     |          |              | 501,512           |
| 31                                   | K   | 999281111    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                   | t   | 15,921   | 31,500       | 501,512           |
| D PSV Práce a dodávky PSV            |     |              |                                                                                                                     |     |          |              | 2 283,255         |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti |     |              |                                                                                                                     |     |          |              | 726,173           |
| 32                                   | K   | 711114060r   | Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche zvislej - 1xpenetračný náter                                               | m2  | 17,865   | 4,800        | 85,752            |
| 33                                   | K   | 711114061r   | Izolácia proti zemnej vlhkosti - asfaltový hydroizolačný náter na ploche zvislej                                    | m2  | 17,865   | 18,250       | 326,036           |
| 34                                   | K   | 711132107    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej                          | m2  | 8,337    | 3,000        | 25,011            |
|                                      | W   |              | (5,71+11,65+4,51+1,95)*0,35                                                                                         |     | 8,337    |              |                   |
| 35                                   | M   | 283230002700 | Nopová HDPE fólia , proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu                                   | m2  | 11,505   | 1,650        | 18,983            |
|                                      | W   |              | 8,337*1,2                                                                                                           |     | 10,004   |              |                   |
|                                      | W   |              | 10,004*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva                                                                      |     | 11,505   |              |                   |
| 36                                   | K   | 711793010r   | Napojenie vodorovnej izolácie na zvislú asfaltovým tmelom vtlačeným do špáry s izoláciou a ukončeným do tvaru V     | m   | 23,820   | 10,580       | 252,016           |
|                                      | W   |              | 5,71+11,65+4,51+1,95                                                                                                |     | 23,820   |              |                   |
| 37                                   | K   | 998711201    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                        | %   | 7,500    | 2,450        | 18,375            |
| D 762 Konštrukcie tesárske           |     |              |                                                                                                                     |     |          |              | 139,109           |
| 38                                   | K   | 762361114    | Montáž hranolov na okraji strechy a atiky                                                                           | m   | 23,700   | 2,800        | 66,360            |
| 39                                   | M   | 6051512600   | Rezivo impregnované                                                                                                 | m3  | 0,261    | 240,000      | 62,640            |
|                                      | W   |              | "2x hranol 100/100mm " 0,1*0,1*23,7*1,1                                                                             |     | 0,261    |              |                   |
| 40                                   | K   | 762395000    | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia                            | m3  | 0,261    | 18,500       | 4,829             |
| 41                                   | K   | 998762202    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                      | %   | 1,320    | 4,000        | 5,280             |
| D 764 Konštrukcie klampiarske        |     |              |                                                                                                                     |     |          |              | 340,620           |
| 42                                   | K   | 764222232r   | Demontáž pôvod. klampiarských výrobkov - oplechovanie atiky, lemovanie, .....                                       | kpl | 1,000    | 135,000      | 135,000           |
| 43                                   | K   | 764454434    | Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm              | ks  | 1,000    | 6,000        | 6,000             |
| 44                                   | M   | 5534415660   | Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 100 mm                                                         | ks  | 1,000    | 7,600        | 7,600             |
| 45                                   | K   | 764454435    | Montáž kruhového odskoku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm             | ks  | 4,000    | 5,500        | 22,000            |



| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 46    | M   | 5534415720   | Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované odskokové, D 100 mm                                                                                           | ks | 4,000    | 10,000       | 40,000            |
| 47    | K   | 764454442    | Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm                                              | ks | 2,000    | 2,500        | 5,000             |
| 48    | M   | 5534415890   | Odkvapové systémy - POZINK farb., objímka lisovaná, D 100 mm, 200 mm šrobovací hrot                                                                             | ks | 2,000    | 3,200        | 6,400             |
| 49    | K   | 764454454    | kl/3 - Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm                                                                                | m  | 4,500    | 25,000       | 112,500           |
| 50    | K   | 998764201    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                                                | %  | 3,400    | 1,800        | 6,120             |
|       |     |              |                                                                                                                                                                 |    |          |              | 1 048,098         |
| D 766 |     |              | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| 51    | K   | 766621400    | Montáž okien plastových                                                                                                                                         | m  | 19,000   | 8,800        | 167,200           |
|       | W   |              | "10 - rozm. 1300x600mm - 3ks" (1,3+0,6)*2*3                                                                                                                     |    | 11,400   |              |                   |
|       | W   |              | "11 - rozm. 1300x600mm - 2ks" (1,3+0,6)*2*2                                                                                                                     |    | 7,600    |              |                   |
|       | W   |              | Súčet                                                                                                                                                           |    | 19,000   |              |                   |
| 52    | M   | 611412100    | Plastové okno biele jednodielne, pevne zasklené rozm. 1300x600 mm - zasklenie izolačné dvojsklo Ug=1,1W(m2.K), nepriehľadné, vzor CHinchilla                    | ks | 3,000    | 125,000      | 375,000           |
| 53    | M   | 611412101    | Plastové okno biele jednodielne, S, rozm. 1300x600 mm - zasklenie izolačné dvojsklo Ug=1,1W(m2.K), nepriehľadné, vzor CHinchilla + kovanie + sieťka proti hmyzu | ks | 2,000    | 150,000      | 300,000           |
| 54    | K   | 766662112    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                                         | ks | 1,000    | 23,000       | 23,000            |
| 55    | M   | 5491502040   | Kovanie - 2x kľučka, 2x rozeta, FAB                                                                                                                             | ks | 1,000    | 22,000       | 22,000            |
| 56    | M   | 6117103100.1 | 1/P - Dvere vnútorné jednokrídlové hladké plné rozm. šírka 900/1970 mm pravé s poldrážkou fóliované biele                                                       | ks | 1,000    | 110,000      | 110,000           |
| 57    | K   | 998766201    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                                  | %  | 9,980    | 5,100        | 50,898            |
|       |     |              |                                                                                                                                                                 |    |          |              | 29,255            |
| D 783 |     |              | Dokončovacie práce - nátery                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| 58    | K   | 783225100    | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm farba šedá                                                          | m2 | 1,773    | 12,000       | 21,276            |
|       | W   |              | zárubňa                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|       | W   |              | 0,9*1,97                                                                                                                                                        |    | 1,773    |              |                   |
| 59    | K   | 783226100    | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm                                                                                    | m2 | 1,773    | 4,500        | 7,979             |