

Dodatok č. 1 k

ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších zmien a doplnkov

uzatvorenej dňa 16.01.2020

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Drahovce
Adresa: Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
Č. tel.: +421 33 778 3133
Č. faxu: +421 347797419, starosta@obecdrahovce.sk
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Miroslav Ledecký
B/ technických: Peter Sedláčik
IČO: 00312461
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK51 0200 0000 0000 0302 9212

Zhotoviteľ:

Názov: GIT, s.r.o.
Adresa: Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
Č. tel.: 0908 250 279, 0918 859 384
Č. faxu:
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Marián Valo
B/ technických: Ing. Ľudovít Kováč
IČO: 44243481
IČ DPH: SK2022663016
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK 72 1100 0000 0026 2400 8288
Zapísaný v OR OS Trnava, oddiel sro, Vložka číslo: 22344/T

Dodávateľ stavby GIT s.r.o. zistil, že svietidlá navrhnuté v projektovej dokumentácii na predmet zmluvy „**Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce**“ nie sú už dostupné na trhu – z tohto dôvodu zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo.

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo na vykonanie diela: „**Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce**“ zo dňa 16.01.2020 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne:

II.

Z dôvodu nedostupnosti svietidiel na trhu a potreby zrealizovať dielo v požadovanej kvalite, (viď. svetlotechnické posúdenie nových svietidiel a súhlas projektanta) sa mení neoddeliteľná súčasť zmluvy ocenený výkaz výmer. Jednotkové ceny sa nemenia viď. doložený nový ocenený výkaz výmer. Nový ocenený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

III.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.01.2020 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

Prílohy:

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer

V Drahovciach, dňa 1.4.2020.....

Vo Vrbovom, dňa 1.4.2020.....

OBEC DRAHOVCE
Hlavná 429/127,922 41 Drahovce
IČO: 00312461, DIČ: 2020530864

.....
za objednávateľa

GT s.r.o.
Piešťanská cesta 422/48, Vrbové 92203
IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016
www.gt.sk

.....
za zhotoviteľa

KRYCÍ LIST NOVÉHO VÝKAZU VÝMER

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Drahovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce	00312461	
Projektant	DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany		
Zhotoviteľ	GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové	44243481	SK2022663016
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	21 812,76	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	31 302,06	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	59 370,26	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	29 188,07	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	12 238,58					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	8 377,71					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		162 289,45	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		2 710,57

Projektant				D Celkové náklady			
 Dátum a podpis 1.4.2020 Objeďnávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 165 000,00 24 DPH 20,00 % z 165 000,00 33 000,00 25 Cena s DPH (r. 23-24) 198 000,00			
 Pečiatka				E Prípochy a odpochy			
 Pečiatka				26 Dodávky objednávatel'a 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00			
 Pečiatka							
 Dátum a podpis 1.4.2020							

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce

Objednávateľ: Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce

Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Miesto: Drahovce

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
08102019	Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce	165 000,00	33 000,00	198 000,00	2 710,57	162 289,45	0,00	0,00	0,00
1	1 - Obvodový plášť	32 598,64	6 519,73	39 118,37	0,00	32 598,64	0,00	0,00	0,00
2	2 - Strešný plášť	20 524,16	4 104,83	24 628,99	0,00	20 524,16	0,00	0,00	0,00
3	3 - Výpne otvorov	10 787,73	2 157,55	12 945,28	0,00	10 787,73	0,00	0,00	0,00
4	4 - Ostatné	30 623,13	6 124,63	36 747,76	0,00	30 623,13	0,00	0,00	0,00
5	5 - Vykurovanie	47 966,34	9 593,27	57 559,61	1 653,71	46 312,63	0,00	0,00	0,00
6	6 - Elektroinštalácia	20 000,00	4 000,00	24 000,00	743,46	19 256,54	0,00	0,00	0,00
7	7 - Bleskozvod	2 500,00	500,00	3 000,00	313,40	2 686,60	0,00	0,00	0,00

Celkom

165000,00

33000,00

198 000,00

2 710,57

162 289,45

0,00

0,00

0,00



GIT s.r.o.

 Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 92203

 IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016

 www.git.sk

KRYCI LIST NOVEHO VYKAZU VYMER

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce

Názov objektu 1 - Obvodový plášť

JKSO

EČO

Miesto

Drahovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce

Projektant

Zhotoviteľ GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Spracoval

00312461

44243481

SK2022663016

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 17 496,60	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 15 102,05	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 32 598,64	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

DETAIL PLUS
Rastislavova 1
921 01 Piošľany s.r.o.

Dátum a podpis 1.4.2020

Pečiatka

Objednávateľ

OBEC DRAHOVCE
Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
IČO: 00312461, DIČ: 2020530864

Dátum a podpis 1.4.2020

Pečiatka

Zhotoviteľ

GIT s.r.o.

Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 92203
IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016
Pečiatka www.git.sk

Dátum a podpis 1.4.2020

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 32 598,64

24 DPH 20,00 % z 32 598,64 6 519,73

25 Cena s DPH (r. 23-24)

39 118,37

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

NOVÝ OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce

Objekt: 1 - Obvodový plášť

Objednávateľ: Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce

Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Miesto: Drahovce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 32 598,644 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 26 851,034 0,000

1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	221,960	1,456	323,174	0,000
2	622422131	Obitie nesúdržných miest povrchu obvod. plášťa a jeho vyspravenie omietkou MVC hr. 20 - 30mm - 10% z celkovej plochy	m2	501,794	2,758	1 383,948	0,000
3	622463257	Čistenie fasády a penetrácia	m2	501,794	2,033	1 020,147	0,000
4	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 2 mm + základ	m2	467,734	11,000	5 145,074	0,000
5	622464311	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom	m2	34,060	13,723	467,405	0,000
6	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	45,248	5,117	231,534	0,000
7	622491181	Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	m2	501,794	0,891	447,098	0,000
8	625251208r	Kontaktný zatepľovací systém hr. 300 mm - úprava zateplenia medzi strechou spojovacej chodby a rímou bez omietky	m2	0,964	51,803	49,938	0,000
9	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie - bez omietky - vč. hmoždieniek, rohových profilov.....	m2	13,797	32,320	445,919	0,000
10	625251357	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie - vč. hmoždieniek, dilatčných lišt okenných, nadokenných profilov, rohových podomietkových profilov	m2	392,152	41,000	16 078,232	0,000
11	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	34,060	34,309	1 168,565	0,000
12	629100r	Demontáž a likvidácia plech. krytiel vetrac. otvorov 100x100mm, vypenenie vetracích kanálikov PUR penou	ks	18,000	5,000	90,000	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 104,170 0,000

13	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	616,358	2,451	1 510,693	0,000
14	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	616,358	1,360	838,247	0,000
15	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	616,358	1,625	1 001,582	0,000
16	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	616,358	1,548	954,122	0,000
17	944944803	Demontáž ochranné siete na boku lešenia zo siete	m2	616,358	0,624	384,607	0,000
18	953946126	BASF Soklový profil hr. 0,8 mm SP 100 (hliníkový)	m	68,120	6,091	414,919	0,000
19	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,000	0,000	0,000	0,000
20	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	0,000	0,000	0,000
21	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 25km - odvoznú vzdialenosť určí dodávateľ stavby	t	0,000	0,000	0,000	0,000
22	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	0,000	0,000	0,000
23	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000	0,000	0,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000	0,000	0,000	0,000

99 Presun hmôt HSV 643,440 0,000

25	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	42,896	15,000	643,440	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	---------	-------

Celkom

32 598,644 0,000

KRYCI LIST NOVEHO VYKAZU VYMER



Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce	JKSO	
Názov objektu	2 - Strešný plášť	EČO	
		Miesto	Drahovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce	00312461	
Projektant			
Zhotoviteľ	GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové	44243481	SK2022663016
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	444,53		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00	
2		Montáž	1 703,81		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	11 243,06		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	7 132,77		11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		20 524,16		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant  Dátum a podpis 1.4.2020 Objednávateľ  Dátum a podpis 1.4.2020 Zhotoviteľ  Dátum a podpis 1.4.2020	 OBEC DRAHOVCE Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce IČO: 00312461 DIČ: 2020530864 	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 20 524,16 24 DPH 20,00 % z 20 524,16 4 104,83 25 Cena s DPH (r. 23-24) 24 628,99 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	--	---

NOVÝ OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce

Objekt: 2 - Strešný plášť

Objednávateľ: Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce

Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Miesto: Drahovce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 148,335 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 034,599 0,000

1	317362421	Výstuž poteru atiky zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	12,343	4,801	59,259	0,000
2	622422731r	Vonkajšia omietka vápenocementová hladká - vyrovnanie na atike	m2	19,692	15,518	305,580	0,000
3	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 5cm bez omietky	m2	47,840	14,000	669,760	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 049,821 0,000

4	962361820	Vybúranie spádových klinov pre rovné strechy z pórobetonových dosiek	m	49,370	20,000	987,400	0,000
5	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,037	9,440	9,789	0,000
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,037	12,330	12,786	0,000
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 25km - odvoznú vzdialenosť určí dodávateľ stavby	t	25,925	0,393	10,189	0,000
8	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,037	9,527	9,879	0,000
9	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,037	1,072	1,112	0,000
10	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,037	18,000	18,666	0,000

99 Presun hmôt HSV 63,915 0,000

11	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,927	33,168	63,915	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 18 375,829 0,000

713 Izolácie tepelné 8 900,566 0,000

12	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	1,890	1,272	2,404	0,000
13	2837653419	Polystyrén EPS 100S hrúbka 50 mm	m2	1,928	3,855	7,432	0,000
14	713142255	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v dvoch vrstvách, kotvením skrutkami s teleskopickou kotvou	m2	277,816	7,599	2 111,124	0,000
15	2837653425	Polystyrén EPS 100 S hrúbka 150 mm	m2	283,372	10,500	2 975,406	0,000
16	2837653445	Polystyrén EPS 150 S hrúbka 150 mm	m2	283,372	13,000	3 683,836	0,000
17	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	85,974	1,400	120,364	0,000

712 Izolácie striech 9 475,263 0,000

18	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	34,559	0,674	23,293	0,000
19	712300842	Očistenie podkladu, perforácia jestv.asf.pásov	M2	281,882	9,158	2 581,475	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	52,718	7,924	417,737	0,000
21	6283221000	Pás ťažký asfaltový	m2	60,626	2,969	179,999	0,000
22	7123600001	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10st. kotvením na celej ploche vodorovne	m2	307,985	6,090	1 875,629	0,000
23	712391171r	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	321,284	1,500	481,926	0,000
24	2832901000	Parozábrana - fólia PVC hrúbka 0,2 mm	m2	369,477	1,331	491,774	0,000
25	712873230	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm	m2	13,299	6,640	88,305	0,000
26	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	369,477	6,245	2 307,384	0,000
27	693665141	Kotviaci a spojovací materiál - kotviaci uholník r.š. 70 mm, kotviaci pásik, narážacia kotva METAL ISO,Zálievka, nedišlo, tmel, klampiarske konštrukcie, OSB doska	kpl	1,000	300,000	300,000	0,000
28	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie prestupov	ks	18,000	28,697	516,546	0,000
29	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	76,798	2,750	211,195	0,000

Celkom

20 524,164

0,000

KRYCI LIST NOVEHO VYKAZU VYMER

Názov stavby **Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce**

Názov objektu **3 - Výpne otvorov**

JKSO

EČO

Miesto

Drahovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce**

Projektant

Zhotoviteľ **GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové**

Spracoval

00312461

44243481

SK2022663016

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	230,60	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 765,23	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 813,72	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 978,18	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 787,73	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

DETAIL PLUS
Rastislavova 1
921 01 Piešťany s.r.o.

Pečiatka

OBEC DRAHOVCE
Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
IČO: 00312461, DIČ: 2020530864

Pečiatka

GIT s.r.o.
Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 922 03
IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016
www.git.sk

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 787,73
24	DPH 20,00 % z 10 787,73	2 157,55
25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 945,28

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

NOVÝ OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce

Objekt: 3 - Výpne otvorov

Objednávateľ: Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce

Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Miesto: Drahovce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 995,830 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 554,887 0,000

1	612421431r	Oprava vnútorných ostení po osadení okien a dverí	bm	210,400	12,143	2 554,887	0,000
---	------------	---	----	---------	--------	-----------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 072,413 0,000

2	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie plastového okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	37,000	0,776	28,712	0,000
3	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie plastového dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	0,622	1,244	0,000
4	968061125r	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	1,011	1,011	0,000
5	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie plastového dverného krídla nad 2 m2	ks	10,000	1,132	11,320	0,000
6	968062356	Vybúranie plastových rámov okien , plochy do 4 m2, pre ďalšie použitie	m2	77,094	5,898	454,700	0,000
7	968062357	Vybúranie plastových rámov okien, plochy nad 4 m2, pre ďalšie použitie	m2	5,256	4,702	24,714	0,000
8	968062455	Vybúranie plastových dverových zárubní , pre ďalšie použitie	m2	6,452	15,256	98,432	0,000
9	968062745	Vybúranie plastových stien zasklených , pre ďalšie použitie	m2	21,900	1,996	43,712	0,000
10	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní , -0,08200t	m2	3,928	15,256	59,926	0,000
11	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,792	9,440	54,676	0,000
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,792	12,330	71,415	0,000
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 25km - odvoznú vzdialenosť určí dodávateľ stavby	t	144,800	0,393	56,906	0,000
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,792	9,527	55,180	0,000
15	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,792	1,072	6,209	0,000
16	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,792	18,000	104,256	0,000

99 Presun hmôt HSV 368,530 0,000

17	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,111	33,168	368,530	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 6 791,904 0,000

766 Konštrukcie stolárske 6 791,904 0,000

18	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	54,510	5,702	310,816	0,000
19	5624900360	Vnútorný parapet drevotrieskový biely š=400mm	m	54,510	35,000	1 907,850	0,000
20	766628575r	Montáž výplní otvorov /jestv./- Montáž výplní otvorov musí byť v súlade s Celoslovenskou smernicou pre mont. okien a príslušných noriem STN EN pre Okenné konštrukcie a detaily ich osadenia	bm	261,420	10,665	2 788,044	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	611413300,10	D+M Interiérová tesnica páska š.=100mm do pripraveného otvoru	bm	261,420	2,800	731,976	0,000
22	611413300,11	D+M Exteriérová tesnica páska š.=100mm do pripraveného otvoru	bm	261,420	2,800	731,976	0,000
23	766694912	Vybúranie parapetnej dosky , šírky do 300 mm, dĺžky nad 1000 do 1600 mm	ks	35,000	8,102	283,570	0,000
24	766694914	Vybúranie parapetnej dosky , šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	12,203	12,203	0,000
25	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	46,307	0,550	25,469	0,000

Celkom

10 787,734

0,000

KRYCI LIST NOVEHO VYKAZU VYMER

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce

Názov objektu 4 - Ostatné

JKSO

EČO

Miesto

Drahovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce

Projektant

Zhotoviteľ GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Spracoval

00312461

44243481

SK2022663016

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 641,04	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	9 904,12	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 337,37	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	9 740,60	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 623,13	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis 1.4.2020

Objednávateľ

Dátum a podpis 1.4.2020

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 1.4.2020

DETAIL PLUS

Rastislavova 1
921 01 Piešťany s.r.o.

Pečiatka

OBEC DRAHOVCE

Hlavná 429/127 922 41 Drahovce
IČO: 00312461, DIČ: 20205308

Pečiatka

GIT s.r.o.

Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 92203
IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016

Pečiatka

www.git.sk

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 30 623,13

24 DPH 20,00 % z 30 623,13 6 124,63

25 Cena s DPH (r. 23-24)

36 747,76

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

NOVÝ OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce

Objekt: 4 - Ostatné

Objednávateľ: Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce

Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Miesto: Drahovce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				12 845,160	0,000
1		Zemné práce				2 894,184	0,000
1	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	21,300	30,000	639,000	0,000
2	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,300	4,002	85,243	0,000
3	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - odvoznú vzdialenosť určí dodávateľ vo svojej ponuke	m3	468,600	0,400	187,440	0,000
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,300	6,959	148,227	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,300	0,728	15,506	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,470	20,000	809,400	0,000
7	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	21,300	22,928	488,366	0,000
8	5833445600	Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 b	t	38,340	13,589	521,002	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				298,988	0,000
9	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	19,102	19,102	0,000
10	319201311	Vyrovnávanie nerovného povrchu soklovou omietkou do úrovne povrchu jestv. stien - po odsekaní obkladu	m2	30,474	6,156	187,598	0,000
11	340236211r	Domurovanie vykľenu	ks	1,000	9,615	9,615	0,000
12	340237212	b5 - Zamurovanie otvoru po dymovodoch	ks	2,000	9,615	19,230	0,000
13	340238233	Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic plynosilikát. hr. 100 mm	m2	0,855	23,239	19,869	0,000
14	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic plynosilikátových hr. 100 mm	m2	1,845	22,738	41,952	0,000
15	340291111	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm	m	0,900	1,802	1,622	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				1 317,392	0,000
16	411387531r	Vyspravenie podlahy do pôvodného stavu, vrátane pôvodnej krytiny, steny a strop vyspraviť omietkou	ks	16,000	82,337	1 317,392	0,000
5		Komunikácie				481,945	0,000
17	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	M	23,100	5,207	120,282	0,000
18	5922902980	Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá	KU S	47,000	1,978	92,966	0,000
19	962511270r	Drvený čierny kameň vo vrstve hr. 10cm - st/3b, st3/a	m3	7,452	36,057	268,697	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 587,531	0,000
20	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	6,750	10,239	69,113	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	612423621	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou hladkou	m2	2,025	16,299	33,005	0,000
22	612473182	Vnútná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	19,000	9,018	171,342	0,000
23	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením	m2	33,960	31,456	1 068,246	0,000
24	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,209	111,947	135,344	0,000
25	631319165	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	1,209	11,579	13,999	0,000
26	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,209	3,196	3,864	0,000
27	631351101	Debnenie mazaniny - zhotovenie	m2	0,525	10,225	5,368	0,000
28	631351102	Debnenie mazaniny - odstránenie	m2	0,525	3,736	1,961	0,000
29	632451236	Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm	m2	12,343	10,519	129,836	0,000
30	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 30 mm	m2	1,652	9,249	15,279	0,000
31	632451442	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 50 mm	m2	26,193	11,032	288,961	0,000
32	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	44,220	44,220	0,000
33	5533198400	Zárubeň oceľová CgA 80x197cm pre murovanú priečku hr. 100mm	ks	1,000	26,910	26,910	0,000
34	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	1,000	55,617	55,617	0,000
35	787100901	Tmelenie styku izolantu s výplňami otvorov (okná , dvere)	m	205,260	2,024	415,446	0,000
36	787100901r	Tmelenie pod parapetmi	m	54,510	2,000	109,020	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 266,510 0,000

37	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	16,000	15,856	253,696	0,000
38	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	153,162	3,834	587,223	0,000
39	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	476,640	2,000	953,280	0,000
40	962032631	Búranie obmurovky vetracích potrubí a komína výlezu	m3	0,541	31,326	16,947	0,000
41	965042141	Búranie okapového chodníka z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm	m3	6,390	82,470	526,983	0,000
42	971033621	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, -0,18000t	m2	3,300	3,102	10,237	0,000
43	972046012r	st/8 - Vyvrtávanie otvoru v streche korunkovým vrtákom, osadenie PVC chráničky DN 125 na montážnu penu, prestup utesniť tmelom a prekryť PVC manžetou	ks	2,000	50,000	100,000	0,000
44	972054241r	st/16 - Vysekanie otvoru 150x100mm v podlahe a stropu a vyrezanie podlahovej krytiny (PVC/ker. dlažbu) rozm. 200x100mm	ks	16,000	10,000	160,000	0,000
45	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	2,000	4,656	9,312	0,000
46	974031154	akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	m	45,000	3,811	171,495	0,000
47	976085311r	b9 - Odstránenie krycích dvierok výlezu s oplechovaním a hydroizoláciou	ks	1,000	120,000	120,000	0,000
48	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	30,474	4,690	142,923	0,000
49	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,175	9,440	190,452	0,000
50	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,175	12,330	248,758	0,000
51	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 25km - odvoznú vzdialenosť určí dodávateľ stavby	t	504,375	0,393	198,219	0,000
52	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,175	9,527	192,207	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,175	1,072	21,628	0,000
54	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,175	18,000	363,150	0,000

99 Presun hmôt HSV 998,610 0,000

55	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	66,574	15,000	998,610	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 17 077,974 0,000

713 Izolácie tepelné 9,952 0,000

56	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	0,880	5,903	5,195	0,000
57	2837642080	polystyrén EPS 150 mm	m2	0,898	5,000	4,490	0,000
58	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,191	1,400	0,267	0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 857,788 0,000

59	711111030r	Hydroizolačný náter na báze cementu	m2	2,650	8,811	23,349	0,000
60	711132101	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	47,684	3,664	174,714	0,000
61	2832000500.2	Folia čierna NOP	m2	52,298	5,823	304,531	0,000
62	2832000500.3	D+M - Krycia lišta nopovej fólie z PVC	bm	68,120	5,000	340,600	0,000
63	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,723	2,550	14,594	0,000

712 Izolácie striech 728,141 0,000

64	712961902r	Vyrezanie asf. izolácie rozm. 600x600mm v jestv. streche pre kotvenie oceľovej konštr.	ks	6,000	5,000	30,000	0,000
65	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	m	52,000	9,517	494,884	0,000
66	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	21,880	8,586	187,862	0,000
67	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,598	2,750	15,395	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 75,000 0,000

68	767584811r	Predĺženie vetracieho potrubia kanalizácie a výťahovej šachty do výšky min. 300mm nad novú úroveň strechy , ukončenie krycou strieškou potrubia	kpl	5,000	15,000	75,000	0,000
----	------------	---	-----	-------	--------	--------	-------

762 Konštrukcie tesárske 891,135 0,000

69	762081042	Zvláštne výkony na stavenisku, zrezanie lát zošíkma na výšku 50 až 70mm	m	4,500	1,301	5,855	0,000
70	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	4,500	5,236	23,562	0,000
71	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	18,000	9,672	174,096	0,000
72	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	18,000	10,498	188,964	0,000
73	6053310700	Rezivo impregnované	m3	1,362	245,193	333,953	0,000
74	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	1,238	27,591	34,158	0,000
75	762810013	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	3,130	14,275	44,681	0,000
76	762812931r	Prekrytie pôvodného výlezu na strechu z drevoštiepkových dosiek OSB-3 hr. 15mm	m2	3,130	15,000	46,950	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
77	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	8,648	4,500	38,916	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 3 380,674 0,000

78	763111214	SDK obklad potrubí ÚK pod stropom z dosiek hr. 12,5mm na oceľ. podkonštrukcii	m2	33,202	85,000	2 822,170	0,000
79	763111231r	SDK obklad kanalizačnej rúry - konštr. z oceľ. profilov a oplašť. z dosiek RBI, na hranách s Al. lištami, izolácia miner. vlna hr. 50mm	m2	3,513	33,000	115,929	0,000
80	763133110	SDK podhl'ad, zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	15,010	23,963	359,685	0,000
81	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	18,420	4,500	82,890	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 3 006,860 0,000

82	764348813	b/11 - Demontáž ostatných prvkov bleskozvodu zo strechy	kpl	1,000	50,000	50,000	0,000
83	764352810r	b/12 - Demontáž klampiarských konštrukcií - žľabov pododkvpových, hákov, zvodov, oplechovania atiky, oplechovanie výmurovky vetr. potrubí	kpl	1,000	70,000	70,000	0,000
84	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	54,510	1,211	66,012	0,000
85	764422820	Demontáž oplechovania striešky nad vstupom	m	1,800	1,532	2,758	0,000
86	764711191	Montáž oplechovania parapetov do rš 250 mm	m	54,510	12,418	676,905	0,000
87	562490038	Vonkajší parapet poplastovaný plech bielej farby, plastové krytky	m	54,510	15,000	817,650	0,000
88	764731114r	5/kl - Lemovanie zvislej steny po zateplení so strechou pergoly s rovnou krytinou z falc. oc. pozink. plechu rš 330 mm	m	2,640	17,665	46,636	0,000
89	764731116r	3/kl - Prekrytie priehľadnej výplne nad strieškou z pásu plechu rš 550 mm	m	4,000	40,000	160,000	0,000
90	764731117r	4/kl - Oplechovanie zvislej časti rímasy nad pultovou strechou rš 550 mm	m	4,000	32,682	130,728	0,000
91	764751113	2/kl - Zvodové rúry z oceľ. lakovaného plechu hr. 0,63mm kruhové priemer 100mm vč. objímkov, kolien.....	m	14,600	18,936	276,466	0,000
92	764761152	1/kl - Žľaby z oceľ. lakovaného plechu hr. 0,63mm, pododkvpové polkruhové r.š. 330mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií	m	17,500	37,717	660,048	0,000
93	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,135	1,900	49,657	0,000

766 Konštrukcie stolárske 240,825 0,000

94	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	2,000	80,000	160,000	0,000
95	61160141001	Dvere vnútorné hladké laminované plné jednokridlové 80x197 cm + kovanie rozeta lakovaná biela	ks	1,000	80,000	80,000	0,000
96	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	0,550	0,825	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 597,335 0,000

97	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	159,937	4,000	639,748	0,000
98	3690900001	1/2 - Zvarovaná oceľová konštrukcia pre osadenie tepelných čerpadiel na streche, úprava povrchu žiarovým zinkovaním, podložka zgumy hr.5mm	kg	159,937	5,891	942,189	0,000
99	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,998	1,100	15,398	0,000

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 43,868 0,000

100	769035006	Montáž stenovej mriežky prierezu 0.200-0.270 m2 - stav. úprava st/7	ks	1,000	8,179	8,179	0,000
##	4290049241	Stenová mriežka rozm. 825 x 225mm, s lamelami po 20mm	ks	1,000	35,000	35,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
102	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,405	1,700	0,689	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 37,291 0,000

103	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do lepiaceho flexibilného tmelu + škárovanie	m2	0,928	17,759	16,480	0,000
##	5976457100	<i>Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom lica - množstvo zaokrúhliť na balenia po výbere investora</i>	m2	0,974	20,000	19,480	0,000
105	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,375	3,550	1,331	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 40,937 0,000

106	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	m2	2,352	1,109	2,608	0,000
107	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	4,197	7,565	31,750	0,000
108	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,352	2,797	6,579	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 6 168,168 0,000

109	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	476,640	1,026	489,033	0,000
110	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých biele dvojnás v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 622,610	1,500	2 433,915	0,000
111	784495901	Ostatné práce -penetrácia	m2	1 622,610	2,000	3 245,220	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 700,000 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska 700,000 0,000

112	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady, kancelária, chemické WC.....	eur	1,000	700,000	700,000	0,000
-----	-----------	--	-----	-------	---------	---------	-------

Celkom 30 623,134 0,000

KRYCI LIST NOVEHO VYKAZU VYMER

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce

JKSO

Názov objektu 5 - Vykurovanie

EČO

Miesto

Drahovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce

00312461

Projektant

Zhotoviteľ GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

44243481

SK2022663016

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	36 976,11	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	9 336,51	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		46 312,63	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		-0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		1 653,71

Projektant

Dátum a podpis 1.4.2020

Objednávateľ

Dátum a podpis 1.4.2020

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 1.4.2020

DETAIL PLUS

Rastislavova 1
921 01 Piešťany s.r.o.

Pečiatka

OBEC DRAHOVCE

Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
IČO: 00312461, DIČ: 2020530864

Pečiatka

GIT s.r.o.

Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 92203
IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016

Pečiatka

www.git.sk

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 47 966,34

24 DPH 20,00 % z 47 966,34 9 593,27

25 Cena s DPH (r. 23-24) 57 559,61

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

NOVÝ OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce

Objekt: 5 - Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce

Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Miesto: Drahovce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				46 312,626	0,000
713	Izolácie tepelné					1 599,498	0,000
1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	456,000	2,657	1 211,592	0,000
2	2837741552	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	67,320	0,800	53,856	0,000
3	2837741547	Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	138,720	0,800	110,976	0,000
4	2837741534	Tubolit DG 18 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	104,040	0,850	88,434	0,000
5	2837741526	Tubolit DG 15 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	153,000	0,880	134,640	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					992,967	0,000
6	722172101	Potrúbie z plastických rúr PP D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním	m	18,000	20,000	360,000	0,000
7	722172102	Potrúbie z plastických rúr PP D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	30,000	21,000	630,000	0,000
8	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,238	0,700	2,967	0,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne					1 048,050	0,000
9	731200831	Demontáž kotla rýchlovyhrievacieho závesného (agregát) bez prípravy TUV, -0,06055t	ks	1,000	6,500	6,500	0,000
10	731200832	Demontáž kotla rýchlovyhrievacieho závesného (agregát) s prípravou TUV, -0,06505t	ks	1,000	7,000	7,000	0,000
11	731291020	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	2,000	80,000	160,000	0,000
12	4849106290	Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN bez zmiešavača-rýchlomontážna sada M31 DN25 Alpha2 60	ks	2,000	437,275	874,550	0,000
732	Ústredné kúrenie, strojovne					24 439,015	0,000
13	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	10,000	2,700	27,000	0,000
14	5489511000	Štítok nálepka 10x15 mm	ks	10,000	3,180	31,800	0,000
15	732211813	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu do 630 l, -0,29980t	ks	1,000	60,000	60,000	0,000
16	732214813	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	12,000	12,000	0,000
17	732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	110,000	110,000	0,000
18	4847665940	Zásobníkový ohrievač vody Vitocell-100-B/100-W typ CVBB pre nástenné kotly z ocele, objem 300L, č. Z013675 energetická trieda B VIESSMANN	ks	1,000	1 650,000	1 650,000	0,000
19	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	10,303	10,303	0,000
20	4846715000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 50 l šedá REFLEX	ks	1,000	78,528	78,528	0,000
21	732460005	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 700,000	3 400,000	0,000
22	4847200075	Tepelné čerpadlo č.1 Paket Vitocal 200-S AWB-AC 201.C13, Vitocell 100-W, Vitotrol 200-A, obj.č. Z014132	sa da	1,000	11 800,000	11 800,000	0,000
23	4847200075a	Tepelné čerpadlo č.2 Vitocal 200-S AWB-AC 201.C13, obj.č. Z012095	sa da	1,000	2 500,000	2 500,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	4847200760	Konzola na zem (SPLIT 8-12 kW) - pre tepelné čerpadlo NIBE	ks	2,000	80,110	160,220	0,000
25	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 rozpon 110 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	25,000	25,000	0,000
26	4268157230	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BX 110 1x230V 50Hz	ks	1,000	179,039	179,039	0,000
27	7441147	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzátu	ks	2,000	50,000	100,000	0,000
28	ZK00870	Inštalčná sada TČ na podlahu C10.C13 pre vonkajšiu jednotku		2,000	300,000	600,000	0,000
29	7814924	3-cestný prepínací ventil so servopohonom	ks	2,000	187,465	374,930	0,000
30	9572213	Tlaková exp. nádoba s membránou 25 l biela	ks	2,000	39,330	78,660	0,000
31	9572216	Príchytky na stenu pre N25	ks	1,000	0,201	0,201	0,000
32	7438702	Ponorný snímač teploty I=5800 NTC 10 kohm	ks	1,000	87,024	87,024	0,000
33	7426463	Príložný snímač teploty NTC č.2 I=5800 NTC 10 kohm	ks	1,000	24,007	24,007	0,000
34	7172174	Komunikačný modul LON pre reguláciu Vitotronic 300-K typ MW1/MW2	ks	1,000	500,000	500,000	0,000
35	7172173	Komunikačný modul LON	ks	1,000	200,000	200,000	0,000
36	7143495	Komunikačné vedenie LON	ks	1,000	200,000	200,000	0,000
37	7143497	Koncový odpor 2 ks	b	1,000	200,000	200,000	0,000
38	7301062	Rozširovací sada pre VO so zmiešavačom bez pohonu, montáž na stenu	ks	1,000	264,000	264,000	0,000
39	7194269	Rozdeľovač 2-násobný DN 25	ks	1,000	325,000	325,000	0,000
40	7194276	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN 25	ks	1,000	50,145	50,145	0,000
41	7547828	Uvedenie do prevádzky rozširovacej sady pre 1 VO	ks	1,000	150,000	150,000	0,000
42	7547859	Uvedenie do prevádzky Vitocal 200-S, bez elektrokabeláže, bez dopravného 0,60 €/km bez DPH	ks	2,000	600,000	1 200,000	0,000
43	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,672	61,247	41,158	0,000

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

9 243,243

0,000

44	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	100,000	0,850	85,000	0,000
45	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	150,000	0,900	135,000	0,000
46	733151033	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm	m	150,000	14,000	2 100,000	0,000
47	733151036	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	m	102,000	16,000	1 632,000	0,000
48	733151039	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	m	138,000	19,000	2 622,000	0,000
49	733151042	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	66,000	25,000	1 650,000	0,000
50	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	60,000	9,000	540,000	0,000
51	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	454,000	0,700	317,800	0,000
52	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	1,000	41,679	41,679	0,000
53	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	85,546	1,400	119,764	0,000

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

514,648

0,000

54	5518100307	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2", č. 301010102 IVAR	ks	4,000	6,108	24,432	0,000
55	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	6,500	26,000	0,000
56	5518600387	IVAR Vodorovná spätná klapka Clapet (kov-kov) 3/4", č. 08401034	ks	1,000	8,755	8,755	0,000
57	5511871660	Vodorovná spätná klapka Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	12,079	24,158	0,000
58	5518400342	IVAR Filter závitový 3/4", č. 08412034	ks	1,000	10,000	10,000	0,000
59	5518400343	IVAR Filter závitový 1", č. 08412035	ks	2,000	10,000	20,000	0,000
60	5518100524	IVAR Automatický odvzdušňovací ventil 1/2", č. 00400660	ks	10,000	17,037	170,370	0,000
61	734209126	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	2,000	5,779	11,558	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
62	5511870030	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	4,000	15,657	62,628	0,000
63	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	12,000	10,506	126,072	0,000
64	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	6,003	12,006	0,000
65	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,000	2,219	17,752	0,000
66	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,669	0,250	0,917	0,000

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

7 664,485

0,000

67	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	120,000	1,500	180,000	0,000
68	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	20,000	100,000	0,000
69	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	16,000	22,000	352,000	0,000
70	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	12,000	25,000	300,000	0,000
71	735154252	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	31,000	124,000	0,000
72	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	37,000	8,454	312,798	0,000
73	001	Oceľové doskový radiátor ventilkompakt 33VK-900/1200	ks	4,000	100,000	400,000	0,000
74	4845395100	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x400 úzke s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	70,000	70,000	0,000
75	4845395200	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x500 úzke s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	69,000	69,000	0,000
76	4845395300	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x600 úzke s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	3,000	80,000	240,000	0,000
77	4845395500	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x800 úzke s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	16,000	85,000	1 360,000	0,000
78	4845395700	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x1000 úzke s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	95,000	95,000	0,000
79	4845395900	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x1200 úzke s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	2,000	110,000	220,000	0,000
80	4845400350	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	80,000	80,000	0,000
81	4845400450	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x800 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	2,000	95,000	190,000	0,000
82	4845400650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x1200 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	6,000	125,000	750,000	0,000
83	7501900	Termostatická hlavica ET 35, biela M30x1,5	ks	37,000	37,076	1 371,812	0,000
84	9573924	Poistka proti krádeži pre ET 35	ks	6,000	3,000	18,000	0,000
85	9573925	Náradie na odblokovanie poistky	ks	2,000	15,000	30,000	0,000
86	9573911	Nákrutky pre Cu potrubie 15x1	ks	37,000	26,000	962,000	0,000
87	9573922	Pripojovacie skrutkovanie H-kus rohové, dvojúr. systém	ks	37,000	3,000	111,000	0,000
88	9572863	Odvzdušňovací ventil radiátorový	ks	18,000	8,000	144,000	0,000
89	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	80,000	0,500	40,000	0,000
90	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	120,000	0,727	87,240	0,000
91	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,500	38,423	57,635	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 810,720 0,000

92	732351000	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	82,316	82,316	0,000
93	4847666080	Akum. zásobník vyk. vody Vitocell-E 100 typ SVW strieborný v spojení s tepelnými čerpadlami, obj. 200L, č. Z005026 VIESSMANN	ks	1,000	728,404	728,404	0,000

OST Ostatné 1 653,710 0,000

94	HZS000111	Napustenie a vypustenie vody zo systému	hod	10,000	12,589	125,890	0,000
95	HZS000112	Prípojenie na jestvujúce rozvody studenej vody, teplej vody	hod	8,000	14,951	119,608	0,000
96	HZS000113	Vykurovací skúška	hod	72,000	17,316	1 246,752	0,000
97	HZS000211	Prepláchnutie vykurovacieho systému vodou	hod	12,000	13,455	161,460	0,000

Celkom 47 966,336 0,000

KRYCI LIST NOVEHO VYKAZU VYMER

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce

Názov objektu 6 - Elektroinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

Drahovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce

Projektant

Zhotoviteľ GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Spracoval

00312461

44243481

SK2022663016

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	748,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	11 549,91				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	6 957,73				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 256,54	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		743,46

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

DETAIL PLUS
Rastislavova 1
921 01 Piešťany s.r.o.

Pečiatka

OBEČ DRAHOVCE
Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
IČO: 00312461, DIČ: 2020530864

Pečiatka

GIT s.r.o.
Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 92203
IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016
www.git.sk

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	20 000,00
24	DPH 20,00 % z 20 000,00	4 000,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	24 000,00

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

NOVÝ OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce

Objekt: 6 - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce

Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Miesto: Drahovce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 748,900 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 748,900 0,000

1	973031336	Vysekávanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 450 mm - 0,126 t	ks	3,000	14,657	43,971	0,000
2	973031616	Vysekávanie kapsy pre kládky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	99,000	1,471	145,629	0,000
3	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	350,000	1,598	559,300	0,000

M Práce a dodávky M 18 507,643 0,000

21-M Elektromontáže 18 507,643 0,000

4	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	90,000	1,323	119,070	0,000
5	3450703900	I-Rúrka FX 16	m	30,000	0,368	11,040	0,000
6	3450705400	I-Rúrka FXP 16	m	60,000	0,632	37,920	0,000
7	5850001000	Sadra 30kg	ks	6,000	10,714	64,284	0,000
8	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	66,000	1,584	104,544	0,000
9	3450908010	Krabica KP 68/2HF	ks	66,000	1,015	66,990	0,000
10	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	50,000	6,753	337,650	0,000
11	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	50,000	2,240	112,000	0,000
12	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	ks	6,000	9,256	55,536	0,000
13	3450911000	Krabica KR-97	ks	6,000	2,478	14,868	0,000
14	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	1,000	7,121	7,121	0,000
15	3450201580	Prepínač 1 IP44	ks	1,000	8,671	8,671	0,000
16	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	17,000	2,555	43,435	0,000
17	3450201270	Spínač č. 1	ks	17,000	1,938	32,946	0,000
18	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	2,926	5,852	0,000
19	3450202940	Spínač č. 5	ks	2,000	5,452	10,904	0,000
20	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	21,000	2,926	61,446	0,000
21	3450201520	Prepínač č. 6	ks	21,000	3,038	63,798	0,000
22	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5,000	3,294	16,470	0,000
23	3450201620	Prepínač č. 7	ks	5,000	3,414	17,070	0,000
24	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	35,000	5,668	198,380	0,000
25	3450359300	Zásuvka dvojnásobná	ks	34,000	2,952	100,368	0,000
26	3450358600	Zásuvka jednonásobná	ks	1,000	3,731	3,731	0,000
27	210120501	Montáž ističa vzduchového-deiónového od 50 A do 100 A 500 V	ks	1,000	15,272	15,272	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	3453014509	Poist odpojovač 3P 22x58 690V	ks	1,000	68,150	68,150	0,000
29	3580760776	Valcová poistka PV22 63A gG	ks	3,000	2,199	6,597	0,000
30	210160682	Montáž elektromera trojfázového	ks	1,000	27,597	27,597	0,000
31	3890108900	Elektromer 2T 3f 10-80AElektromer ET 414 10-80A	ks	1,000	190,832	190,832	0,000
32	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	3,000	31,274	93,822	0,000
33	3570170000	Rozvádzač RP2	ks	1,000	3 346,012	3 346,012	0,000
34	3570170100	Rozvádzač RP2.1	ks	1,000	706,284	706,284	0,000
35	3570165200	Rozvádzač RM	ks	1,000	681,502	681,502	0,000
36	210200008	Svietidlo núdzové	ks	16,000	5,701	91,216	0,000
37	3480214900	LED núdzové svetlo ORION 100 3h MT 4000K	ks	16,000	30,977	495,632	0,000
38	210200027	Svietidlo nástenné IP44 LED	ks	3,000	22,304	66,912	0,000
39	3480310900	T5 LED svietidlo 60cm 7W 4000K	ks	3,000	18,586	55,758	0,000
40	210201001	Svietidlo stropné 600x600	ks	51,000	12,391	631,941	0,000
41	3480256100	LED panel 60x60 40W IP20 NW UGR + rám na panel 60x60 ASALITE	ks	51,000	55,759	2 843,709	0,000
42	210201034	Svietidlo stropné	ks	21,000	7,357	154,497	0,000
43	3480129400	LED lineárne svetlo 60cm 20W 4000K	ks	21,000	12,391	260,211	0,000
44	210201038	Svietidlo stropné	ks	4,000	7,357	29,428	0,000
45	3480130600	LED lineárne svietidlo 120cm 40W 4000K	ks	3,000	24,782	74,346	0,000
46	34801306021	LED lineárne svietidlo 150cm 50W 4000K	ks	1,000	37,173	37,173	0,000
47	210201059	Svietidlo vonkajšie	ks	13,000	61,955	805,415	0,000
48	3480208100	LED kruhové prisadené svetlo 12W SLIM 4000K IP65	ks	10,000	37,173	371,730	0,000
49	34802081001	LED kruhové prisadené svetlo 12W SLIM 4000K IP65	ks	3,000	37,173	111,519	0,000
50	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	120,000	2,555	306,600	0,000
51	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	30,000	0,818	24,540	0,000
52	3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	60,000	0,556	33,360	0,000
53	3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	30,000	2,141	64,230	0,000
54	210800023	Vodič uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	800,000	1,859	1 487,200	0,000
55	3410114000	Kábel silový medený CYKY 3Ax1,5	m	260,000	0,743	193,180	0,000
56	3410114400	Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5	m	540,000	0,743	401,220	0,000
57	210800024	Vodič uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	350,000	0,882	308,700	0,000
58	3410114500	Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5	m	350,000	0,991	346,850	0,000
59	210800110	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 2, 5	m	15,000	0,683	10,245	0,000
60	3410107700	Kábel silový medený CYKY-J 4x2,5	m	15,000	1,859	27,885	0,000
61	210800114	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 16	m	8,000	0,623	4,984	0,000
62	3410109700	Kábel silový medený CYKY-J 5x10	m	8,000	7,435	59,480	0,000
63	210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	16,000	1,239	19,824	0,000
64	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx1,5	m	16,000	1,239	19,824	0,000
65	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	55,000	0,788	43,340	0,000
66	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	55,000	2,230	122,650	0,000
67	210800117	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	8,000	0,958	7,664	0,000
68	3410109400	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	8,000	3,717	29,736	0,000
69	210802152	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ pevne uložené CMSM 2x0,75	m	20,000	0,958	19,160	0,000
70	3410545900	Šnúra medená CMSM-O 2x0,75	m	20,000	0,366	7,320	0,000
71	210901090	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	2,000	2,119	4,238	0,000
72	3410205800	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x25	m	2,000	2,800	5,600	0,000
73	212100010	Spojka káblová zmrašťiteľná pre káble do 1 kV SVCZ 1 do 4x16 - 25 mm2	ks	1,000	18,586	18,586	0,000
74	3450501800	G-Káblová spojka 10 KU-L	ks	4,000	0,783	3,132	0,000
75	3450531300	Spojka SVCZ 10 S	ks	1,000	18,586	18,586	0,000
76	91011102010080	Krabica pre mostíkové vodiče vrátane svorkovnice a zapojenia typ 643414	ks	1,000	24,782	24,782	0,000
77	3450900100	I-Krabica AK200/400 odbočná	ks	1,000	12,391	12,391	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
78	91100107030010	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	230,000	2,478	569,940	0,000
79	91100107030020	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	8,000	1,748	13,984	0,000
80	91100107030030	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	2,284	22,840	0,000
81	91110501010020	Spínač pohybu vč. zapojenia	ks	3,000	37,173	111,519	0,000
82	3450233700	Detektor pohybu IP44, 230V	ks	3,000	18,915	56,745	0,000
83	91110602020010	Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	6,000	10,579	63,474	0,000
84	3580232600	Spínač S 16 JPZ	ks	6,000	37,173	223,038	0,000
85	91110602020010	Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	2,000	10,579	21,158	0,000
86	3580247500	Spínač s orientačnou kontrolkou 16A, 230V		2,000	37,173	74,346	0,000
87	91190104010320	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	1,000	17,844	17,844	0,000
88	3450661600	Svorkovnica EP	ks	1,000	15,551	15,551	0,000
89	91221101030010	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	40,000	3,717	148,680	0,000
90	3544215000	Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm	ks	40,000	0,405	16,200	0,000
91	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	619,548	619,548	0,000
92	PM	Podružný materiál	%	1,000	123,910	123,910	0,000
93	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	123,910	123,910	0,000

OST Ostatné 743,457 0,000

94	HZS-001	Revízie	kpl	1,000	743,457	743,457	0,000
----	---------	---------	-----	-------	---------	---------	-------

Celkom 20 000,000 0,000

KRYCI LIST NOVEHO VYKAZU VYMER

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce	JKSO	
Názov objektu	7 - Bleskozvod	EČO	
		Miesto	Drahovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce	00312461	
Projektant			
Zhotoviteľ	GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové	44243481	SK2022663016
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	77,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	688,67				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 419,97				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 186,60	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		313,40

Projektant  Dátum a podpis 1.4.2020	DETAIL PLUS Rastislavova 1 921 01 Ploščany s.r.o. Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 2 500,00 24 DPH 20,00 % z 2 500,00 500,00 25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 000,00
Objednávateľ  Dátum a podpis 1.4.2020	OBEC DRAHOVCE Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce IČO: 00312461, DIČ: 2020530864 Pečiatka	E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
Zhotoviteľ  Dátum a podpis 1.4.2020	GIT s.r.o. Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 92203 IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016 www.git.sk Pečiatka	

NOVÝ OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu MŠ Drahovce

Objekt: 7 - Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, Drahovce

Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Miesto: Drahovce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 77,956 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 77,956 0,000

1	973031619	Vysekание kapsy pre kládky a škátule, veľkosti do 150x150x100 mm -0,003 t	ks	5,000	3,302	16,510	0,000
2	974031121	Vysekávání rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	38,000	1,617	61,446	0,000

M Práce a dodávky M 2 108,645 0,000

21-M Elektromontáže 2 108,645 0,000

3	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	50,000	1,527	76,350	0,000
4	3457106400	Trubka FXP 32	m	50,000	0,858	42,900	0,000
5	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	6,000	4,430	26,580	0,000
6	3450913000	Krabica KO-125	ks	6,000	7,445	44,670	0,000
7	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	135,000	3,162	426,870	0,000
8	1561522500	Drôt AlMgSi D 8.00mm	kg	20,000	1,453	29,060	0,000
9	3540404500	HR-Podpera PV 21 nalepovacia	ks	82,000	3,244	266,008	0,000
10	3540404500.1	HR-Podpera PV 21 betón/plast	ks	20,000	1,482	29,640	0,000
11	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	10,000	1,802	18,020	0,000
12	3540404600	HR-Podpera PV 22	ks	10,000	1,316	13,160	0,000
13	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	35,000	2,195	76,825	0,000
14	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	21,700	1,439	31,226	0,000
15	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	40,000	0,933	37,320	0,000
16	1561522500	Drôt AlMgSi D 8.00mm	kg	5,620	1,453	8,166	0,000
17	210220221	Zachyt. tyč včít. upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	14,443	14,443	0,000
18	3540200300	HR-Izolovaná tyč IZT-J	ks	2,000	18,807	37,614	0,000
19	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	1,000	12,538	12,538	0,000
20	3540401900	HR-Ochranná striedka OS 01	ks	1,000	1,904	1,904	0,000
21	3540406000	HR-Svorka D-OH	ks	2,000	2,508	5,016	0,000
22	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	46,000	2,233	102,718	0,000
23	3540406800	HR-Svorka SS	ks	46,000	0,611	28,106	0,000
24	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	17,000	2,508	42,636	0,000
25	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	3,000	1,545	4,635	0,000
26	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,000	0,918	4,590	0,000
27	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	7,000	1,566	10,962	0,000
28	3540406200	HR-Svorka SO	ks	2,000	1,261	2,522	0,000
29	3540406300	HR-Svorka SO malá UNI	ks	4,000	1,261	5,044	0,000
30	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	5,000	1,862	9,310	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	5,000	3,987	19,935	0,000
32	5850001000	Sadra	bal	2,000	10,841	21,682	0,000
33	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	30,000	4,310	129,300	0,000
34	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	30,000	1,635	49,050	0,000
35	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodohľadiny	m2	10,500	2,243	23,552	0,000
36	91220201010040	Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000	14,443	28,886	0,000
37	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	2,000	12,538	25,076	0,000
38	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	2,000	1,904	3,808	0,000
39	3540200100	HR-Betónový podstavec s kĺbom priem. 350mm 20kg	ks	2,000	11,196	22,392	0,000
40	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	125,377	125,377	0,000
41	PM	Podružný materiál	%	1,000	125,377	125,377	0,000
42	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	125,377	125,377	0,000

OST

Ostatné

313,399

0,000

43	HZS-001	Revízie	ks	1,000	313,399	313,399	0,000
----	---------	---------	----	-------	---------	---------	-------

Celkom

2 500,000

0,000